

Nr. 23 / 31.07.2019

SPECIFICATII TEHNICE

Pentru atribuirea contractului de lucrări de construcții

in cadrul proiectului

**„Construire sediu birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, copertină
parcare, împrejmuire și bransamente utilități”**

Cod SMIS 111151

Proiect finanțat prin:

Programul Operațional Regional 2014-2010

Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

BIG STUDIO-ARH DESIGN SRL

CUI RO 27726758

Municipiul Ploiești, Str. Slt. Erou Calin Cătălin, Nr. 11,
Bloc A, Sc. A, et. 1, Ap. 5, Județul Prahova



1. Informații generale:

Beneficiar: BIG STUDIO-ARH DESIGN S.R.L.

Adresa sediului social: Municipiul Ploiești, Str. Slt. Erou Călin Cătălin, Nr. 11, Bloc A, Sc. A, et. 1,
Ap. 5, Județul Prahova

Cod fiscal: RO 27726758

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/1453/2010, atribuit în data de 19.11.2010

Obiect principal de activitate: 7111- Activități de arhitectură

Adresa de implementare a proiectului: Municipiul Ploiesti, Str. Rudului, Nr. 126, Judetul Prahova.

Denumire proiect: „Construire sediu birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje,
copertină parcare, împrejmuire și branșamente utilități”

Cod SMIS: 111151

Contract de finanțare: Nr. 2190/21.05.2018

Persoana de contact: Georgescu Bogdan Florin

E-mail: arhi_geo@yahoo.com, telefon: 0722 588 805

Tip contract: Lucrări de construcții

Divizare pe loturi: nu

Oferte alternative acceptate: nu

Baza legală a achiziției: Ordinul MFE nr. 1284 / 2016 cu completările ulterioare

Procedură aplicată: Procedura competitivă

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității, beneficiarul privat va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și are cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.

Structura acționariatului societății BIG STUDIO-ARH DESIGN S.R.L.

GEORGESCU BOGDAN-FLORIN: 100%, asociat unic

2. Obiectul și elementele contractului

Obiectul contractului: Execuție lucrări de construcții pentru obiectivul de investiții al proiectului: „Construire sediu birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, copertină parcare, împrejmuire și bransamente utilități” astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Descrierea</i>	<i>Total Lei, Fără TVA</i>
1	Lucrări de construcții și instalații (linie bugetară 4.1 Construcții și instalații)	666.149,59
	TOTAL	666.149,59

Durata estimată a contractului: 12 luni de la semnarea contractului.

3. Instrucțiuni pentru ofertanți

Nr. Crt.	Criteriu	Explicații
1	Termene limite si programul comisiei de evaluare	Termenul limită pentru solicitarea de clarificări din partea ofertanților este 11.08.2019. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 12.08.2019, ora 12:00. Deschiderea ofertelor se va face pe data de 12.08.2019, ora 16:00. Acest termen poate fi prelungit în situația în care specificațiile tehnice sunt actualizate.
2	Adresa de depunere a ofertei / adresa la care se poate consulta proiectul tehnic integral	Toate ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin curier la adresa: Municipiul Ploiești, Str. Slt. Erou Călin Cătălin, Nr. 11, Bloc A, Sc. A, et. 1, Ap. 5, Județul Prahova Proiectul tehnic se poate consulta la următoarea adresă https://drive.google.com/drive/folders/1nbpp1Flp6WeQjhVduV8q-aMjLOqo1Bvv
3	Cerințe minime solicitate privind capacitatea de execuție a contractului	Ofertantul va demonstra pe baza certificatului constatator că are domeniul de activitate principal sau secundar care corespunde obiectului contractului. Codurile CAEN necesare participării la ofertare – autorizate la ORC sunt: 4120 – Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4321 – Lucrări de instalații electrice 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

		Pentru ofertanții externi se vor prezenta documente echivalente care să ateste datele de identificare și faptul că are activitate compatibilă cu executarea lucrărilor de construcții.
4	Limba de redactare	Limba de redactare a ofertelor este Limba Română. Documentele redactate într-o limbă străină trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.
5	Moneda folosită la întocmirea ofertei	Prețul din oferta va fi exprimat în RON sau EURO. Pentru ofertele în Euro, se va considera în evaluare cursul BNR valabil la data ofertării.
6	Condiții ale ofertei financiare	<p>Prețul din oferta nu poate fi ajustat pe durata de execuție a contractului, decât în situațiile prevăzute de lege.</p> <p>Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei. Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată;</p> <p>Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.</p> <p>Ofertantul va face precizări explicite cu privire la Taxa pe valoare adăugată</p> <p>Ofertantul va elabora propunerea financiară fără a depăși totalul sumei scoase la licitație. Orice oferta care nu se încadrează în totalul bugetar va fi descalificată.</p>
7	Vizită pe teren la locația de implementare	Se organizează la cerere, cu condiția anunțării în prealabil prin email. Beneficiarul își rezervă intervalul 02.08.2019 – 11.08.2019 pentru organizarea de vizite pe teren. Acestea nu au caracter obligatoriu.
8	Modul de prezentare a ofertelor	<ul style="list-style-type: none"> - Ofertantul va elabora propunerea tehnică ținând cont de toate cerințele / caracteristicile tehnice prevăzute în proiectul tehnic / caietele de sarcini - Oferta tehnico-financiară va conține specificarea poziției cu poziție a elementelor prevăzute în listele de cantități. - Completarea tuturor formularelor incluse în prezenta documentație, respectiv formularul de oferta și formularele aferente listelor de cantități, este obligatorie. - Ofertanții vor include și un grafic de execuție a lucrărilor. - Ofertele vor fi date și vor avea număr de înregistrare. <p>La depunere dosarul trebuie să conțină următoarele: 1 dosar ofertă în original, care să includă oferta financiară, tehnica, formularele și documentele solicitate</p>

9	Costurile de pregătire a ofertelor	Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant.
10	Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului și de soluționare a contestației	<p>Orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestație către beneficiarul privat. Termenul de așteptare în vederea depunerii unor eventuale contestații este 3 zile calendaristice de la transmiterea notificărilor către ofertantul câștigător și ofertanții necâștigători. În caz contrar contestațiile nu se vor lua în considerare. În cazul primirii unei contestații beneficiarul va numi o comisie de soluționare a contestației. Comisia va analiza și soluționa contestația în termen de maxim 5 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de soluționare a contestației.</p> <p>Semnarea contractului cu ofertantul câștigător se va face după expirarea celor 3 zile sau după soluționarea contestațiilor, dacă este cazul.</p> <p>În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.</p>
11	Documente solicitate din partea ofertanților	<p>Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu Art 14, Art 15, OUG 66/2011 – Model Formular 2</p> <p><i>Beneficiarul are dreptul să ceară actualizarea și retransmiterea acestui document pe toată durata procedurii de achiziții sau a execuției contractului de lucrări.</i></p> <p>Certificat constatator sau Furnizare Informații extinse - emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau documente echivalente pentru ofertanții din alte țări, alături de traducerea autorizată a documentelor.</p> <p>Copie Certificat de Înregistrare ORC sau document echivalent</p>
12	Cazuri de respingere a ofertelor (lista ne-exhaustivă)	<p>Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate</p> <p>Nerespectarea specificațiilor tehnice sau a cantităților de lucrări</p> <p>Prezentarea unei oferte incomplete (ofertarea parțială a echipamentelor/ lucrărilor solicitate)</p> <p>Depășirea bugetului scos la licitație</p> <p>Depunerea ofertelor după data și ora prevăzute în prezenta documentație, la altă adresă sau prin alte mijloace (nu se acceptă email sau fax)</p>
13	Condiții specifice contractului	<p>Prețul total al contractului se poate ajusta în situații specifice ce decurg din modificări legislative.</p> <p>Lucrările vor fi decontate în baza documentației tehnico-economice care va include: situații de lucrări, balanța cantităților, atașamentele de lucrări precum și alte documente conform procedurilor aplicabile.</p>

		<p>Orice modificare a contractului de lucrări se poate face numai prin act adițional semnat de ambele părți, fără a influența criteriile de atribuire a contractului.</p> <p>Beneficiarul poate acorda avansuri la solicitarea furnizorului.</p>
--	--	--

4. Specificații tehnice, caiete de sarcini

La întocmirea ofertei, agenții economici ofertanți vor ține cont de cerințele tehnice, caietele de sarcini și listele de cantități din proiectul tehnic aferent investiției. Documentația completă, părți scrise și părți desenate poate fi consultată în mod liber la adresa: Municipiul Ploiești, Str. Slt. Erou Călin Cătălin, Nr. 11, Bloc A, Sc. A, et. 1, Ap. 5, Județul Prahova. O copie electronică se regăsește la următoarea adresă:

<https://drive.google.com/drive/folders/1nbpp1Flp6WeQjhVduV8q-aMjLOqo1Bvv>

Listele de cantități incluse în prezenta documentație sunt extrase din proiectul tehnic.

Ofertanții vor completa următoarele:

Listele de cantități (Formularele F)

- Formulare F1 – Centralizator cheltuieli pe obiectiv
 - Formulare F2 – Centralizator cheltuieli pe categorii de lucrări
 - Formulare F3 – Liste privind cantitățile de lucrări
- În situația în care în listele de cantități se regăsesc referiri la o anumită origine, sursă, producție sau marcă specifică, ofertanții vor considera și mențiunea „sau echivalent”, nefiind restricționați în procesul de ofertare.
 - În formulare se va detalia și recapitulația, respectiv cheltuielile cu contribuții la manoperă, precum și cotele de cheltuieli indirecte / profit.
 - Oferta va fi însoțită de graficul de realizare a lucrărilor.
 - Contractul de execuție va prevedea o perioadă de garanție de minim 3 ani de la recepția finală, în conformitate cu categoria de importanță a construcției și cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții, republicată.

Denumire Societate:
Adresa sediu social:
Date identificare: (CUI, Nr ordine Registrul Comerțului)
Date contact:

Formular 1

FORMULAR DE OFERTĂ

Nr. ____/____

Către: BIG STUDIO – ARH DESIGN S.R.L.

Stimați domni,

1.Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului S.C. _____(denumirea ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în dosarul cererii de oferta, să executăm lucrările de construcții pentru realizarea proiectului **„Construire sediu birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, copertină parcare, împrejmuire și branșamente utilități”** pentru suma totala de _____ RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ RON (cota de 19%).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după semnarea contractului.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta oferta pe care o puteți primi.

Data completarii:

Ofertant: S.C.

Reprezentant legal:

Denumire operator economic
Adresa și datele de identificare

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, CNP, reprezentant legal al SC (denumirea, numele operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect „**Achizitie lucrari de constructii**”, în cadrul proiectului „Construire sediu birouri arhitectură, alei carosabile și pietonale, parcaje, copertină parcare, împrejmuire și branșamente utilități”, organizată de **BIG STUDIO - ARH DESIGN S.R.L.** declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul(a),, declar că voi informa imediat subscrisa **BIG STUDIO - ARH DESIGN S.R.L.** dacă vor interveni modificări în prezenta declarație, în conformitate cu Art. 15 din OUG 66/2011.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că **BIG STUDIO - ARH DESIGN S.R.L.** are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile din Codul Penal referitoare la infracțiunea de fals în declarații.

	<i>Numele și funcția persoanei autorizate</i>

<i>Data completării:</i> ___/___/___	Semnătura / ștampila

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, IMPREJMUIRE - municipiul Ploiesti, str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 SEDIU BIROURI - STRUCTURA DE REZISTENTA

Categorie: 1 STRUCTURA DE REZISTENTA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA02D1 82	M CUB	1.80000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TARE					
2	TSA05C1 82	M CUB	4.00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
3	TSA14D1 82	M CUB	32.40000		
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRII.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE					
4	TSC03G1 82	SUTE MC	0.78000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3					
5	TSD01D1 82	M CUB	3.20000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE					
6	TSD02B1 82	SUTE MC	0.45000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM					
7	TSD04D1 82	M CUB	2.60000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
8	TSD06A1 82	SUTE MC		0.45000	
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					
9	TSD14A1 82	M CUB		4.50000	
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
10	CA01B1 82	M CUB		14.00000	
PROCURAREA SI TURNAREA BETONONULUI SIMPLU C8/10 IN FUNDATII					
11	CA02B1 82	M CUB		26.80000	
PROCURAREA SI TURNAREA BETONULUI ARMAT C16/20 IN FUNDATII IZOLATE					
12	CA02C1 82	M CUB		10.70000	
PROCURAREA SI TURNAREA BETONULUI ARMAT C16/20 IN STRAT SUPORT PT. PARDOSEALA DE 10 CM GROSIME					
13	CA02D1 82	M CUB		10.30000	
PROCURAREA SI TURNAREA BETONULUI ARMAT C16/20 IN FUNDATII ,RADIER,ELEVATII					
14	CA07H1 82	M CUB		79.60000	
PREPARAREA SI TURNAREA BETONULUI ARMAT C20/25 CU POMPA ,IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI,SCARI,ETC)					
15	CB10A1 82	MP		26.00000	
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM INCLUSIV SPIJIN					
16	CB11A1 82	MP		72.00000	
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
17	CB13A1 82	MP	464.00000		
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,CU PLACAJ DE 8MM					
18	CB13B1 82	MP	218.00000		
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE,CU PLACAJ DE 8MM					
19	CB44B1 82	BUCATA	288.00000		
SUST CU POPI EXTENS PE5100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PRED					
20	AUT1326 82	ORE	6,048.00000		
ORA PR POP METALIC EXTENS PE5100 INCL TEAVA O51X3,5MM 3SCH \$					
21	CB45B1 82	BUCATA	69.00000		
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE TIP GE1 LA PLACI					
22	AUT1301 82	ORE	1,160.00000		
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH. \$					
23	CC01C1 82	KG	2,750.00000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIARE,CU DIST DIN MASE PLASTICE					
24	CC02C1 82	KG	10,000.00000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI ,STILPI PLANSEE,SCARI CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE					
25	CC02P1 82	KG	365.00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE SUDADE IN PLACI (D 5/100 X 5/100 JOS)					

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
26	220048E 82	MC		11.00000	
PROCURAREA PRODUSELOR DE BALASTIERA(PIETRIS+NISIP)					
27	CE17C1 82	MP		45.00000	
SARPANTA DIN LEMN ECARISAT,DE RASINOASE,LA ACOPERISIRURI SIMPLE					
28	CZ0122A1 82	KG		81.00000	
VARIATIA CANTITATII DE CIMENT LA MORTARUL M10-T PENTRU HIDROIZOLATIE RIGIDA					
29	CZ0209A1 82	M CUB		0.40000	
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M10-T CU CIMENT 600 KG/MC PT HIDROIZOLATIE RIGIDA LA FUNDATII					
30	CZ0301A1 82	KG		670.00000	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM \$					
31	CZ0301E1 82	KG		2,080.00000	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$					
32	CZ0302A1 82	KG		1,610.00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM\$					
33	CZ0302D1 82	KG		460.00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=6-8MM \$					
34	CZ0302E1 82	KG		3,980.00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
35	CZ0302F1 82	KG	300.00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC 52 D>16MM \$					
36	CZ0302M1 82	KG	1,010.00000		
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=6-8MM \$					
37	CZ0302O1 82	KG	1,400.00000		
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM \$					
38	CZ0302P1 82	KG	1,240.00000		
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM \$					
39	2000808	KG	365.00000		
PROCURARE PLASE SUDATE STNB D 5 MM /100 X 100					
40	IZF01A1 82	MP	54.00000		
AMORSAREA SUPRAFETELOR CU SOLUTIE DE BITUM IN VEDEREA APLICARII HIDROIZOLATIEI					
41	IZF04F1 82	MP	54.00000		
IZOLATII HIDROFUGE PE SUPRAFETE VERTICALE (DUBLA SPOIALA) EXECUTATA CU 2 STR. DE BITUM					
42	IZF18C1 82	MP	19.70000		
HIDROIZOLATIE RIGIDA LA FUNDATII IN STRAT DE 2 CM GROSIME CU MORTAR CIMENT DOZAJ 600 KG CIMENT/MC					
43	IZF10B1 82	MP	100.00000		
STRAT TERMOIZOLANT SUB PARDOSELI CU PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT GR.10 CM					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

44	IZK03C1 82	MP	107.00000		
----	------------	----	-----------	--	--

IZOLATIE HIDROFUGA SUB RADIER EXECUTATA CU FOLIE PLASTIFIATA DIN PVC

45	IFB09A1 82	MP	100.00000		
----	------------	----	-----------	--	--

STRAT DRENANT GROSIME 2 CM DUPA COMPACTARE EXECUTAT CU NISIP

46	IFB09B3 82	MP	100.00000		
----	------------	----	-----------	--	--

STRAT DRENANT CU GROSIMEA DE 8 CM DUPA COMPACTARE EXECUTAT CU PIETRIS

47	TRI1AA02C2 82	TONE	124.20000		
----	---------------	------	-----------	--	--

INCARCARE PAMINT IN MIJLOC DE TRANSPORT

48	TRA01A10P 82	TONE	124.20000		
----	--------------	------	-----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

49	TRA01A15 82	TONE	19.50000		
----	-------------	------	----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PRODUSELOR DE BALASTIERA CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$

50	TRA02A10 82	TONE	24.04000		
----	-------------	------	----------	--	--

TRANSPORT MATERIALE (COFRAJ+ARMATURA+PLASE SUDATE)CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

51	TRA06A10 82	TONE	339.40000		
----	-------------	------	-----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI CU AUTOBETONIERA DIST. =10KM \$

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2 SEDIU BIROURI - ARHITECTURA

Categorie: 1 ARHITECTURA

					[EUR]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	CD04D	02	M CUB	41.95000	
---	-------	----	-------	----------	--

ZIDARIE CARAM CU GOLURI VERTICALE GVP EXEC CU MORTAR M25-Z LA CTII CU H<35M CARAM 290X240X188 MM

2	CD04B	02	M CUB	10.60000	
---	-------	----	-------	----------	--

ZIDARIE CARAM CU GOLURI VERTICALE GVP EXEC CU MORTAR M25-Z LA CTII CU H<35M CARAM 290X140X88 MM

3	CK26A	02	M	30.90000	
---	-------	----	---	----------	--

GLAFURI ALUMINIU MONTATE LA FERESTRE

3	6718392		M	30.90000	
---	---------	--	---	----------	--

GLAFURI DIN ALUMINIU PENTRU FERESTRE

4	CK23B	02	MP	77.68000	
---	-------	----	----	----------	--

FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2,5 MP INCLUSIV

4	6720362		MP	77.68000	
---	---------	--	----	----------	--

FERESTRE DIN PROFILE PVC

5	CK21A	02	MP	23.95000	
---	-------	----	----	----------	--

USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC <7MP INCL.

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
5	6308025	MP		23.95000	
USI DIN PROFILE ALUMINIU					
6	CK22C 02	MP		19.43000	
GLASVANDURI PROF.ALUMINIU DIN PANOURI FIXE SI FOI DE USA					
6	800076E	MP		19.43000	
COMPARTIMENTARI STICLA					
7	CK12A 02	MP		1.91000	
USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA					
7	8000582	MP		1.91000	
USI METALICE SIMPLE					
8	CG01A 02	MP		212.25000	
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100 GR 3CM					
C:01:8.00:DIFERENTA IN PLUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPORT DIN MORTAR M100 T, SE ADAUGA					
9	CG01A 02	MP		80.00000	
STRAT SUPORT DIN MORTAR DE CIMENT LA TERASE					
C:01:8.00:DIFERENTA IN PLUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPORT DIN MORTAR M100 T, SE ADAUGA					
10	CC04C 02	KG		620.00000	
MONTARE PLASE SUDATE D 4 100 X 100 LA PARDOSELI					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
11	IZF11A 99	MP	68.00000		
HIDROIZOLATIE APLICATA PE PARDOSELI (HIDROIZOLATIE IN BAI)					
12	CI11D 02	MP	115.03000		
PLACAJE DIN PIATRA LA INTERIOR					
12	2202209	MP	120.78000		
PLACI GRANIT DE INTERIOR					
13	CI13E 02	M	69.90000		
ELEM.DECORATIVE BAGHETE,PLINTE DIN PIATRA					
13	CI11C 02	MP	5.50000		
PLACAJE DIN GRANIT LA EXTERIOR					
13	2204349	M	73.40000		
PLINTE GRANIT					
13	2202211	MP	6.00000		
PLACI DIN GRANIT PENTRU EXTERIOR					
14	CG16B 02	MP	15.00000		
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILOR PESTE 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP					
14	2422612	MP	16.00000		
PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
15	CG17A 02	M		27.00000	
PLINTE GRESIE ORIZONTALE CU INALTIMEA MAXIMA DE 15 CM LA PERETI, S>16MP					
15	8000860	M		28.00000	
PLINTE SAU SCAFE DIN GRESIE CERAMICA ...*)					
16	CI13A 02	M		48.60000	
(ASIMILAT) TREPTE SI CONTRATREPE LA SCARI INTERIOARE DIN PIATRA					
16	2203254	M		51.03000	
TREPTE SI CONTRATREPE DIN PIATRA					
17	CG19B 02	M		21.60000	
PLINTE PIATRA LA TREPTE					
17	2204272	M		22.68000	
PLINTE PIATRA TREPTE					
19	CG01B 02	MP		82.80000	
STRAT SUPORT PARDOSELI GROS. 3 - 5 MM (SAPA AUTONIVELANTA)					
20	CG05A 02	MP		82.80000	
PARDOSELI PARCHET LAMINAT					
20	2940204	MP		86.94000	
PARCHET LAMINAT					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
21	CG06B 02	M		44.65000	
PLINTE ORIZONTALE PENTRU PARCHET					
22	CF02A 02	MP		425.00000	
TENCUIELI INT.2CM GROS.DRISC.EXEC.MAN.PERETI,STALPSUPR.PL.MORTAR VAR-CIMENT M25T,M10T-CARAMIDA-BETON					

C:04:4.00:DIFERENTA IN PLUS PT. FIECARE 0,5 CM GROSIME, SE ADAUGA					
23	00302A3 02	MP		23.00000	
SISTEM TERMOIZOLATIE LA SOCLU					
24	00303A3 02	MP		264.90000	
SISTEM TERMOIZOLANTIE LA FATADA					
25	CI11D 02	MP		15.50000	
PLACAJE DIN PIATRA LA SOCLU					
25	2202207	MP		16.00000	
PLACI PIATRA NATURALA SOCLU					
26	CI11D 02	MP		34.91000	
PLACAJE DIN PIATRA LA FATADA					
26	2202208	MP		36.65000	
PLACAJ PIATRA NATURALA -FATADA					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

27	00102F01 02	MP	91.00000		
----	-------------	----	----------	--	--

TENCUIELI DECORATIVA COLORATA

28	CI06C 02	MP	10.00000		
----	----------	----	----------	--	--

PLACAJ FAIANTA FIXATE CU ADEZIV PTR.MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF.PLANE

28	CI11A 02	MP	68.00000		
----	----------	----	----------	--	--

PLACAJE MARMURA MONTAT PE SUPRAFATA PLANA FIX.AT CU ADEZIV

28	2401064	MP	11.00000		
----	---------	----	----------	--	--

FAIANTA PORTELANATA CALITATEA 1

28	2202119	MP	71.40000		
----	---------	----	----------	--	--

PLACA MARMURA CAL I

29	CD23A 02	MP	192.75000		
----	----------	----	-----------	--	--

TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUSTINERE METALIC 1 PLACA RF DE 12,5 MM PT RF 30 GRD

29	CD22A 02	MP	20.00000		
----	----------	----	----------	--	--

TAVAN SUSPENDAT CASETAT CU PLACI 600 X 600 MM TIP ARMSTRONG

30	CD24B1 02	MP	20.46000		
----	-----------	----	----------	--	--

GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON

31	CD15B 02	MP	29.64000		
----	----------	----	----------	--	--

PERETI DIN PAN. DE GIPSCARTON 2 STR. PE FIECARE FATA, PE STRUCT METALICA

C:01:1.00:PENTRU PERETI PLACATI CU 2 STRATURI DE PALCI DE GIPSCARTON PE FIECARE FATA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
32	CF08B 02	MP	500.05000		
GLET DE IPSOS APLIC MANUAL					
33	CN05A 02	MP	500.05000		
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS					
34	YC01 82	M	8.60000		
PROCURARE BALUSTRADA SCARA INTERIOARA					
34	YB01 82	M	8.60000		
MONTARE BALUSTRADA SCARA INTERIOARA					
35	YC01 82	M	39.00000		
PROCURARE BALUSTRADA TERASA					
35	YB01 82	M	39.00000		
MONTARE BALUSTRADA TERASA					
37	CD07A 02	MP	103.00000		
PANOU SANDWICH					
38	CE24C 02	M	46.80000		
GLAFURI DIN TB.ZN DE 0,5 MM .LAT.DESFAS INTRE 31-50 CM					
39	YC01 82	M	113.25000		
PROCURARE PARASOLARE					

Nr.	Capitol lucrari		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol				a)materiale	
	Denumire resursa				b)manopera	
	Observatii				c)utilaj	
	Corectii				d)transport	
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)	
39	YB01	82	M	113.25000		
MONTARE PARASOLARE						
40	CG01A	02	MP	81.40000		
(ASIM) TURNARE BETON DE PANTA C8/10						
41	IZC01A	99	MP	139.19000		
AMORS.SUPR.PT.APL.STR.DIFUZ. SUPRAFETE ORIZONTALE SI VERTICALE						
42	IZC02A	99	MP	139.19000		
STRAT DIFUZIE VAP. PE SUPR.ORIZONTALE SI VERTICALE						
43	IZC03B2	99	MP	139.19000		
BARIERA CONTRA VAPORI PE SUPR. ORIZONTALE SI VERTICALE						
44	IZC10I	99	MP	81.40000		
STRAT TERMOIZ.LA TERASE SUPRAF ORIZ.CU POLISTIREN EXTRUDAT GR. 15 CM						
45	CG01A	02	MP	17.80000		
STRAT SUPORT DIN MORTAR LA TERASA						
C:01:8.00:DIFERENTA IN PLUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPORT DIN MORTAR M100 T, SE ADAUGA						
46	CC04C	02	KG	39.16000		
MONTARE PLASE SUDATE D4 100 X 100						

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

47	IZC04C	99	MP	139.19000	
----	--------	----	----	-----------	--

HIDROIZOLATIE CU MEMBRANE TERMOSUDABILE SUPRAF. ORIZ SI VERT. - STRAT 1

48	IZC04C	99	MP	139.19000	
----	--------	----	----	-----------	--

HIDROIZOLATIE CU MEMBRANE TERMOSUDABILE SUPRAF.ORIZONTALE SI VERTICALE - STRAT 2

49	YC01	82	MP	17.80000	
----	------	----	----	----------	--

PROCURARE SISTEM PARDOSEALA FLOTANTA

49	YB01	82	MP	17.80000	
----	------	----	----	----------	--

MONTARE SISTEM PARDOSELA FLOTANTA

50	SB26A	99	BUCATA	2.00000	
----	-------	----	--------	---------	--

GURA DE SCURGERE PT. EVACUAREA APELOR DE PE TERASE-ACPERISURII,D= 75-100 MM

51	CE25E	02	BUCATA	1.00000	
----	-------	----	--------	---------	--

COPERTINA INTRARE DIN ALUMINIU SI STICLA

51	6308648		BUCATA	1.00000	
----	---------	--	--------	---------	--

COPERTINA ALUMINIU SI STICLA

52	CI11C	02	MP	37.00000	
----	-------	----	----	----------	--

PLACAJE DIN CERAMICA LA FATADA

52	2202171		MP	38.85000	
----	---------	--	----	----------	--

PLACA CERAMICA

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3 DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Categorie: 1 SISTEM RUTIER

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	TSC02B11 82	SUTE MC	0.99000		
---	-------------	---------	---------	--	--

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.

2	TSC35A1 82	SUTE MC	0.99000		
---	------------	---------	---------	--	--

EXCAVAT ,TRANSPORT CU INCARCATOR FRONTAL .INCARCARE IN AUTO TEREN CATEG 1 LA DIST 10 M

3	TRA01A05 82	TONE	89.00000		
---	-------------	------	----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$

4	RCSA06B 02	M CUB	95.00000		
---	------------	-------	----------	--	--

UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UDATE SI BATUTE CU PLACA VIBRATOARE, INCL.IMPRASTIAT

5	TSE05XB 93	SUTE MP	1.90000		
---	------------	---------	---------	--	--

NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175CP A TER.NAT.SI PLATFORM.PRIN TAIER.DIMB.,DEPLAS.IN GOL.IN TER.C.II

6	DD28B 99	MP	190.00000		
---	----------	----	-----------	--	--

ARMARE PAMANT FUND.SLAB/INSTAB.MONO./MULTISTRAT-GEOTEXTILE BASSETEX, LA DRUM.ETC CU INCARC.MARI PERM

6	732352F	MP	209.00000		
---	---------	----	-----------	--	--

GEOTEXTIL

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
7	TRA01A20 82	TONE		0.08000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
8	DA06B1 82	M CUB		48.00000	
STRAT AGREG NAT.BALAST CILINDRATE CU FUNC REZ. FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MECANICA					
9	TRA01A20 82	TONE		106.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
10	TRA05A05 82	TONE		11.00000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
11	DA12A1 82	M CUB		29.00000	
STR. DE FUND.SAU REPROFILARE PIATRA SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MEC. EXEC CU IMPANARE SI INNOROIERE					
12	TRA01A20 82	TONE		63.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
13	DA06A2 82	M CUB		8.00000	
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
14	TRA01A05 82	TONE		13.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$					
15	DD02XA 93	MP		190.00000	
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE AUTOBLOCANTE PE UN SUBSTRAT DE NISIP GROSIME 8 CM CULOARE GRI					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
15	2800327	MP	199.50000		

PAVELE PREF. BETON AUTOBLOCANTE 8 CM GROS

16	TRI1AC02E2 82	TONE	32.00000		
----	---------------	------	----------	--	--

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE RAMPA,TEREN-AUTO CTG.2 \$

17	TRI1AC13E2 82	TONE	32.00000		
----	---------------	------	----------	--	--

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.2 \$

18	TRA02A20 82	TONE	32.00000		
----	-------------	------	----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3 DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Categorie: 2 MONTARE BORDURI

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	DE10A1 82	M	70.00000		
---	-----------	---	----------	--	--

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

1	2100957	M CUB	3.15000		
---	---------	-------	---------	--	--

BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622

1	2800246	M	70.00000		
---	---------	---	----------	--	--

BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139

2	TRI1AC02E2 82	TONE	8.00000		
---	---------------	------	---------	--	--

INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE RAMPA,TEREN-AUTO CTG.2 \$

3	TRI1AC13E2 82	TONE	8.00000		
---	---------------	------	---------	--	--

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.2 \$

4	TRA02A20 82	TONE	8.00000		
---	-------------	------	---------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM. \$

5	TRA06A20 82	TONE	8.00000		
---	-------------	------	---------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM \$

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
6	TRB05A28 82	TONE		8.00000	

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 80M \$

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3 DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Categorie: 3 SEMNALIZARE RUTIERA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA04A1 82	M CUB	0.20000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.USOR					
2	TRI1AA02C2 82	TONE	0.40000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$					
3	TRA01A05 82	TONE	0.40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$					
4	DF18A1 82	BUCATA	2.00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
4	2100957	M CUB	0.20000		
BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622					
4	6301793	BUCATA	2.00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
5	DF19A1 82	BUCATA	2.00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PT. CIRC. RUTIERA , DIN TABLA OTEL SAU ALUM. PE UN STILP GATA PLANTAT					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
6	7100548	BUCATA		2.00000	

INDICATOR CIRCULATIE

7	TRA02A15 82	TONE		0.02000	
---	-------------	------	--	---------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$

8	PB02A1 82	M CUB		0.20000	
---	-----------	-------	--	---------	--

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL

9	TRA06A15 82	TONE		0.50000	
---	-------------	------	--	---------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 SEDIU BIROURI - INST. SANITARE

Categorie: 1 CONDUCTE DE APA RECE SI CALDA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	SA21A	99	M	88.00000	
---	-------	----	---	----------	--

TEAVA SI FITINGURI PPR-FC SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT. D= 20 MM

2	SA21B	99	M	50.00000	
---	-------	----	---	----------	--

TEAVA SI FITINGURI PP, PN 20 SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D= 25 MM

3	SA21C	99	M	8.00000	
---	-------	----	---	---------	--

TEAVA SI FITINGURI PP PN 20 SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D= 32 MM

4	SA21C	99	M	10.00000	
---	-------	----	---	----------	--

TEAVA SI FITINGURI DIN PEHD PN 20 ,SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D=32MM

5	RPIF09B	99	M	88.00000	
---	---------	----	---	----------	--

IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 22 MM GR. 9 MM

6	RPIF09B	99	M	50.00000	
---	---------	----	---	----------	--

IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 28 * GROSIME 9 MM

7	RPIF09B	99	M	8.00000	
---	---------	----	---	---------	--

IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 35 * GROSIME 9 MM

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
8	CL20A1 82	KG		5.00000	
SISTEME SUSTINERE CONDUCTE					
9	SD09A1 82	BUCATA		16.00000	
ROBINET COLTAR SUB LAVOAR D=1/2 TOLI MONTATI LA OBIECTE SANITARE					
10	SD11A1 82	BUCATA		10.00000	
ROBINET DE TRECERE CU SFERA D=1/2 TOLI					
11	SD11B1 82	BUCATA		3.00000	
ROBINET TRECERE CU SFERA D=3/4"					
12	SD11C1 82	BUCATA		2.00000	
ROBINET TRECERE CU SFERA D=1"					
13	SE56A 99	BUCATA		1.00000	
FILTRU Y CU SITA AVIND DIAMETRUL DE 1"					
14	SE56A 99	BUCATA		1.00000	
FILTRU CU CARTUS FILTRANT AVIND DIAMETRUL DE 1"					
15	SD11A1 82	BUCATA		4.00000	
ROBINET GOLIRE D=1/2 TOLI					
16	RPIE04B 99	M		156.00000	
PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELR DE ALIMENTARE SAU DISTRIBUTIE,LA INSTAL, 1 1/4-2 "					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
17	SF03A 99	ZECI M		15.60000	

EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE SI DE REZISTENTA A INSTAL. DE APA CALDA, CU TEAVA DIN OL, D= 3/8-2"

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 SEDIU BIROURI - INST. SANITARE

Categorie: 2 CONDUCTE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA SI EVACUARE CONDENS

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	SB08B 99	M	10.00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PP)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM					
2	SB08C 99	M	25.00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PP) PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM					
3	SB08D 99	M	10.00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PP)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 75MM					
4	SB08E 99	M	25.00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PP)PT.CANAL, APARENT- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM					
5	ACD09B 99	M	5.00000		
TEAVA PEHD CANALIZARE PLUVIALA DN = 50 MM					
6	ACD09B 99	M	20.00000		
TEAVA PEHD CANALIZARE PLUVIALA DN = 75 MM					
7	ACD09C 99	M	30.00000		
TEAVA PVC KG CANALIZARE PLUVIALA DN = 110 MM					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
8	RPSA23B 99	M		45.00000	

TEAVA, MATERIAL PLASTIC, PP D= 32MM - EVACUARE CONDENS AER CONDITIONAT

9	CL20A1 82	KG		4.00000	
---	-----------	----	--	---------	--

SISTEME SUSTINERE CONDUCTE

10	RPSB11C 99	BUCATA		2.00000	
----	------------	--------	--	---------	--

MONTAREA PIESELOR DE LEGATURA(PIESA DE CURATIRE PEHD) PRIN LIPIRE, D= 75

11	RPSB11C 99	BUCATA		2.00000	
----	------------	--------	--	---------	--

MONTAREA PIESELOR DE LEGATURA(PIESA DE CURATIRE PP) , PRIN LIPIRE, D= 75

12	RPSB11D 99	BUCATA		4.00000	
----	------------	--------	--	---------	--

MONTAREA PIESELOR DE LEGATURA(PIESA DE CURATIRE PP) , PRIN LIPIRE, D= 110M

13	CE16B1 82	BUCATA		2.00000	
----	-----------	--------	--	---------	--

RECEPTOR TERASA CU IESIRE ORIZONTALA DN 75 MM

14	CE24I 99	BUCATA		1.00000	
----	----------	--------	--	---------	--

CACIULA VENTILATIE D 75 MM

15	SB50A1 82	BUCATA		6.00000	
----	-----------	--------	--	---------	--

SIFON DE PARDOSEALA PEHD CU 3 INTRARI DN 40 SI 1 IESIRE DN 50 MM CU GRATAR

16	SF03A 99	ZECI M		17.00000	
----	----------	--------	--	----------	--

EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE SI DE REZISTENTA A INSTAL. DE APA CALDA, CU TEAVA DIN OL, D= 3/8-2"

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 SEDIU BIROURI - INST. SANITARE

Categorie: 3 OBIECTE SANITARE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	SC06XB 93	BUCATA	5.00000		
---	-----------	--------	---------	--	--

LAVOAR DIN SEMIPOTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT.PE DIBLURI LEMN,TEAVA SCURGERE

1	2442288	BUCATA	5.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540

2	SC11XB 93	BUCATA	4.00000		
---	-----------	--------	---------	--	--

VAS PT.CLOSET DIN SEMIPORT. SAU PORTELAN SANIT

2	2442757	BUCATA	4.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066

3	SC16D1 82	BUCATA	4.00000		
---	-----------	--------	---------	--	--

REZERVOR PT SPALARE VAS WC, INCASTRAT IN PERETE

3	2452958	BUCATA	4.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441

4	SC06B 99	BUCATA	1.00000		
---	----------	--------	---------	--	--

SPALATOR CU PICURATOR,DIN INOX

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
4	4200348	BUCATA		1.00000	
SPALATOR SIMPLU DIN INOX					
5	SD07A1 82	BUCATA		5.00000	
BATERIE AMESTECATOARE MONOCOMANDA STATIVA PENTRU LAVOAR					
5	4201494	BUCATA		5.00000	
BATERIE AMESTECATOARE MONOCOMANDA STATIVA PT. LAVOAR					
6	SD07A1 82	BUCATA		3.00000	
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU DUS					
6	4201418	BUCATA		3.00000	
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PT. DUS					
7	SD07A1 82	BUCATA		1.00000	
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU SPALATOR					
7	4201444	BUCATA		1.00000	
BATERIE AMESTEC PT.SPALATOR CU VENTIL SI DOP					
8	SD20B 99	BUCATA		4.00000	
RACORD FLEXIBIL ALIMENTARE WC					
9	SC19B1 82	BUCATA		5.00000	
SIFON PT.LAVOAR DE PORTELAN SANITAR					

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
10	SC20A1 82	BUCATA		1.00000	
SIFON PENTRU SPALATOR					
11	RPSD37A 99	BUCATA		5.00000	
COT TEHNIC RACORDARE OBIECTE SANITARE D 32-40 MM					
12	RPSD37B 99	BUCATA		1.00000	
COT TEHNIC RACORDARE OBIECTE SANITARE D 40-50 MM					
13	RPSD37C 99	BUCATA		4.00000	
COT TEHNIC RACORDARE WC D = 110					
14	8806656	BUCATA		4.00000	
PERIE WC					
15	SC20XA 93	BUCATA		4.00000	
SUPPORT PT. HIRTIE MONTAT PE PERETE					
16	SC28B1 82	BUCATA		5.00000	
SAPUNIERA ,APARENTA,SIMPLA					
17	SC12A 99	BUCATA		5.00000	
ETAJERA,MONTATA PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, ETAJERA					
18	SC26A2 82	BUCATA		5.00000	
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500X600MM					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
19	SC24A1 82	SET		1.00000	

ACCESORII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI - BAIE PARTER

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 SEDIU BIROURI - INST. SANITARE

Categorie: 4 CONDUCTE DE APA RECE EXTERIOARE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	SA22A 99	M		5.00000	

TEAVA MATERIAL PLASTIC(PEHD 16 BAR) SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COND.DISTRIB, CLAD.LOCUIT,D= 20MM

2	SA22C 99	M		35.00000	
---	----------	---	--	----------	--

TEAVA MATERIAL PLASTIC(PEHD16 BAR) SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COND.DISTRIB, CLAD.LOCUIT.,D= 40MM

3	ACE12XA 93	BUCATA		2.00000	
---	------------	--------	--	---------	--

HIDRANT DE GRADINA MONT IN PAMANT CU ROBINET CU PORTFURTUN DIAM DE 1/2 TOLI

4	RPIE04B 99	M		40.00000	
---	------------	---	--	----------	--

PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELR DE ALIMENTARE SAU DISTRIBUTIE,LA INSTAL, 1 1/4-2 "

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti, str. Rudului nr.126, jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 SEDIU BIROURI - INST. SANITARE

Categorie: 5 CONDUCTE DE CANALIZARE EXTERIOARE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	ACA07XB 93	M	30.00000		
---	------------	---	----------	--	--

TEAVA SI FITINGURI PVC KG MONT IN PAMANT IN EXT. CLADIRILOR AVAND DIAM DE 110

2	ACA07XC 93	M	33.00000		
---	------------	---	----------	--	--

TEAVA SI FITINGURI PVC KG MONT IN PAMANT IN EXT. CLADIRILOR AVAND DIAM DE 200MM

3	ACE10B 99	BUCATA	3.00000		
---	-----------	--------	---------	--	--

CAMINE DE RACORD CANALIZARE PREFABRICAT DIN PHED AVIND ADINCIMEA PINA LA 1,5 M SI DIAMETRUL 800 MM

4	ACD01F1 82	BUCATA	3.00000		
---	------------	--------	---------	--	--

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPTOR CAROSABIL TIP IV \$

5	ACE02A1 82	BUCATA	1.00000		
---	------------	--------	---------	--	--

GURA SCURGERE 300 X 300 CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA D400

6	SE01XA 93	M	33.00000		
---	-----------	---	----------	--	--

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRES.A COND. PVC

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 SEDIU BIROURI - INST. SANITARE

Categorie: 6 TERASAMENTE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA02C1 82	M CUB	60.00000		

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE

2	TSD01C1 82	M CUB	55.00000		
---	------------	-------	----------	--	--

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

3	TRA01A10P 82	TONE	7.20000		
---	--------------	------	---------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

\$

4	DA06A2 82	M CUB	6.00000		
---	-----------	-------	---------	--	--

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5 SEDIU BIROURI - INST. TERMOVENTILATII

Categorie: 1 CENTRALA TERMICA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPIA05I 99	BUCATA	1.00000		

MONT.CENTR.TERM.-TIP OT SAU SOLO DE 280-310000 KCAL /H, CONSUM ENERGIE DE 35-36 KW PT INCALZ AUTOMAT

2	RPSD26D1 82	BUCATA	3.00000		
---	-------------	--------	---------	--	--

ROBINET DE TRECERE CU SFERA AVND D = 1 TOL

3	SE56A 99	BUCATA	1.00000		
---	----------	--------	---------	--	--

FILTRU Y CU SITA AVIND D=1 TOL

4	SE56A 99	BUCATA	1.00000		
---	----------	--------	---------	--	--

NEUTRALIZATOR CONDENS

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5 SEDIU BIROURI - INST. TERMOVENTILATII

Categorie: 2 RADIATOARE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	IB02D01 82	BUCATA	9.00000		
---	------------	--------	---------	--	--

MONTARE RADIATOARE OTEL

2	5709206	BUCATA	1.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11 H = 600 SI L= 500

1 panou radiant , 1 panou convectiv ,cu H 600 mm,L= 500 mm , avind puterea de 509 W (75/65/20
grade C)

3	5709205	BUCATA	1.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 400

2 panouri radiante,2 panouri convective,cu H 600 mm ,L = 400 mm avind puterea de 684 W (75/65/20
grade celsius)

4	5709243	BUCATA	1.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=900 SI L= 400

2 panouri radiante,2 panouri convective ,cu H = 900 mm si L = 400 mm avind putere de 955 W (75/65/
20 grade celsius)

5	5709244	BUCATA	2.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=900 SI L= 500

2 panouri radiante,2 panouri convective, cu H=900 mm ,L = 500 mm ,avind puterea de 1194 W 975/65/
20 grade celsius

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
6	5709262	BUCATA		3.00000	

RADIATOR PORTPROSOP OTEL PT BAIE CU H= 700 MM L= 400 MM

 radiator portprosop din otel cu inaltimea de 700 mm ,latimea 400 mm avind puterea de 300 w (75/65/
 20 grade celsius)

7	5709308	BUCATA		1.00000	
---	---------	--------	--	---------	--

RADIATOR PORTPROSOP DIN OTEL PT BAIE CU H=1100 MM L=400 MM

 radiator portprosop din otel cu H = 1100 mm, latimea 400 mm .avind puterea de 465 W (75/65/20
 grade celsius)

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE, COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti, str. Rudului nr.126, jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5 SEDIU BIROURI - INST. TERMOVENTILATII

Categorie: 3 TEVI AGENT TERMIC SI ARMATURI

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	IC36A	99	M	160.00000	
---	-------	----	---	-----------	--

TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D<20MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

2	IC36B	99	M	34.00000	
---	-------	----	---	----------	--

TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=25MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

3	IC36C	99	M	24.00000	
---	-------	----	---	----------	--

TV POLIET.ARMATA DE INALTA DENSIT.,POLIPROP.ARMATA /NEARMATA D=32MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.

4	RPIF09B	99	M	160.00000	
---	---------	----	---	-----------	--

IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 20 * 9 MM

4	RPIF09B	99	M	34.00000	
---	---------	----	---	----------	--

IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 25 * 9 MM

4	RPIF09B	99	M	24.00000	
---	---------	----	---	----------	--

IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 32 * 9 MM

5	RPSD20A	99	BUCATA	9.00000	
---	---------	----	--------	---------	--

MONTARE ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR D=3/8"-1/2" -TUR

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
6	RPSD20A 99	BUCATA		9.00000	

MONTARE ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR D=3/8"-1/2" - RETUR

7	ACE07XA 93	SUTE M		2.18000	
---	------------	--------	--	---------	--

SPALAREA SI DEZINFECTAREA CONDUCTE INCALZIRE

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5 SEDIU BIROURI - INST. TERMOVENTILATII

Categorie: 4 INSTALATII AER CONDITIONAT

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	VC18C 99	BUCATA		6.00000	

SISTEME DE AER CONDITIONAT INCLS.SIST.PRINDERE EXT.SISTEM SUSTINERE UNITATE EXT.(MONTAJ PE TERASA)

2	FE04A1 82	M		70.00000	
---	-----------	---	--	----------	--

TRASEU FRIGORIFIC TEAVA CU COLAC D=9 MM/6MM CU IZ.GR.6 MM MATISARE BANDA ALB/NEGRU

3	VD01A 99	BUCATA		6.00000	
---	----------	--------	--	---------	--

VERIFICARE-PUNERE IN FUNC. INST.VENTIL./CLIMATIZ./CONDITIONARE AER, <30M TUB., <20 BUC.PIESE SPEC.

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5 SEDIU BIROURI - INST. TERMOVENTILATII

Categorie: 5 INCALZIRE IN PARDOSEALA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	IC33A 99	M	1,440.00000		
TEAVA PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA 17 X 2					
2	EA05A 99	M	80.00000		
TEAVA DE PROTECTIE 25/20					
3	IZA12A2 99	M	350.00000		
BANDA PERIMETRALA PE 150 X 10 MM					
4	IZF20B1 82	M	25.00000		
PROFILE DE DILATARE					
5	IZF12G1 82	MP	195.00000		
PLACA CU NUTURI DIN POLISTIREN ACOPERITA CU POLIETILENA 30 MM					
6	IC39C 99	BUCATA	2.00000		
DISTRIB/COLECTOR 1" CU DEBITMETRU 10 IESIRI 3/4" ROBINET GOLIRE,VENTIL AERISIRE					
7	IC53B 99	BUCATA	40.00000		
RACORD DEMONTABIL LA DISTRIBUTOR 17 X 3/4"					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
8	8521025	LITRU		45.00000	
ADITIV PENTRU SAPA					
9	SD11C1 82	BUCATA		4.00000	
ROBINET CU BILA 1"					
10	GD05I 99	BUCATA		40.00000	
CURBA CONDUCTOARE MONTATA LA TEVI AVAND DIAMETRUL DE 14-17 MM					
11	TCB52A1 82	BUCATA		2.00000	
CUTIE DE TRECERE MONTAJ INGROPATA					
12	FG02A1 82	BUCATA		10.00000	
TERMOSTAT DE CAMERA					
13	RPSE23A 99	BUCATA		2.00000	
MONTARE GRUP DE POMPARE					
14	IA05A 99	BUCATA		2.00000	
MONTAJ REGULATOR DE PREPARARE AGENT TERMIC DE TEMPERATURA EXTERIOARA SI INTERIOARA					
15	IA18B 99	BUCATA		20.00000	
MONTAJ ACUATOR 24 V					
Cheltuieli directe					
		0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare					
		-1.00	-1.00	-1.00	0.00
Valoare actualizare					
		0.00	0.00	0.00	0.00
Total cheltuieli directe actualizat					
		0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 6 SEDIU BIROURI - INST.ELECTRICE

Categorie: 1 INST.ELECTRICE CLADIRE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	EE04A 99	BUCATA	12.00000		
CORP IL.TIP APLICA CU SPOTURI ORIENTABILE ,ECHIPAT SURSA LED MINIM 1X11 W (MONTAJ IN TAVAN CASETAT)					
2	EE04A 99	BUCATA	8.00000		
CORP DE ILUMINAT TIP APLICA MONTAT PE TERASA , ECHIPAT CU SURSE LED, MINIM 10 W IP54					
3	EE18A 99	BUCATA	4.00000		
CORP DE ILUMINAT TIP SPOT, SURSA LED 8.2W,1177 LM ,4000 K IP44 TIP SLID-02					
4	EE09D 99	BUCATA	28.00000		
CORP DE ILUMINAT 33 W ,3500 LM, IN TAVAN CASETAT 600 X 600 MM					
5	EE22B 99	BUCATA	1.00000		
CORP DE ILUMINAT 33W ,3500 LM ,MONTAJ APARENT					
6	ED05A 99	BUCATA	2.00000		
SURSA 230V/24V 100W PENTRU BANDA LED					
7	EE20A 99	M	6.00000		
PROFIL AL PENTRU BANDA LED MONTAT INCASTRAT ECHIPAT CU BANDA LED 24 V , MINIM 18W/M					

Nr.	Capitol lucrari		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol				a)materiale	
	Denumire resursa				b)manopera	
	Observatii				c)utilaj	
	Corectii				d)transport	
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)	
8	EE20A	99	M		6.00000	
PROFIL AL PENTRU BANDA LED MONTAT APLICAT, ECHIPAT CU BANDA LED 24V, MINIM 18W/M						
9	EE10B	99	BUCATA		3.00000	
CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE EXIT MONTAT SUSPENDAT						

CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE ECHIPAT CU BATERIE NI-CD, PENTRU FUNCTIONARE						
INDEPENDENTA, MINIM 1H, PREVAZUT CU PICTOGRAMA EXIT DE INDICARE A SENSULUI DE EVACUARE, MONTAT						
SUSPENDAT						
10	EE10B	99	BUCATA		2.00000	
CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE EXIT MONTAT APARENT						

CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE ECHIPAT CU BATERIE NI-CD PENTRU FUNCTIONARE						
INDEPENDENTA MINIM 1H, PREVAZUT CU PICTOGRAMA EXIT DE INDICARE A SENSULUI DE EVACUARE, MONTAT						
APARENT						
11	ED01A	99	BUCATA		4.00000	
INTRERUPATOR SIMPLU, 10A, MONTAT INGROPAT						
12	ED01A	99	BUCATA		7.00000	
INTRERUPATOR DUBLU MONTAJ INGROPAT						
13	ED01A	99	BUCATA		3.00000	
BUTON DE REVENIRE 6 A /230 MONTAJ INGROPAT						
14	ED08J1	82	BUCATA		15.00000	
GRUP PRIZA DUBLA 16A/230 V +2 PRIZE IT MONTAJ INGROPAT						

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
15	ED08B1 82	BUCATA		2.00000	
GRUP PRIZA DUBLA 16A/230V+ 1 PRIZA IT MONTAJ INGROPAT					
16	ED08B1 82	BUCATA		2.00000	
GRUP PRIZA SIMPLA 16A/230V + 1 PRIZA TV MONTAJ INGROPAT					
17	ED08B1 82	BUCATA		6.00000	
PRIZA DUBLA MONTAJ APARENT PLEXO 16A/230V					
18	ED08J1 82	BUCATA		4.00000	
PRIZA SIMPLA MONTAJ APARENT PLEXO 16A/230 V					
19	EA16C 99	BUCATA		40.00000	
DOZA DE LEGATURA					
20	EA16A 99	BUCATA		5.00000	
DOZA DE LEGATURA IP68					
21	EC03H 99	M		20.00000	
CABLU DE ENERGIE N2XH 5X4 MMP 0,6/1KV					
22	EC03H 99	M		430.00000	
CABLU DE ENERGIE N2XH 3X1,5 MMP 0,6/1KV					
23	EC03H 99	M		780.00000	
CABLU DE ENERGIE N2XH 3X2,5 MMP 0,6/1KV					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
24	EC03H 99	M	217.00000		
CABLU DE ENERGIE N2XH 3X4 MMP 0,6/1KV					
25	EB03A 99	M	5.00000		
CONDUCTOR DE ENERGIE MYF-GV 1X16 MMP 0,6/1KV					
26	EC06C 99	M	700.00000		
CABLU FTP CAT5E					
27	EI19D 99	KG	34.00000		
PAT DE CABLURI TB GALVANIZATA PT INCARCARI MEDII 100 X 60 PREVAZUT CU CAPAC					

PAT CABLU DIN TABLA GALVANIZATA CU PERFORATII, PENTRU INCARCARI MEDII, 100X60, PREVAZUT CU CAPAC,					
CU SISTEM DE PRINDERE SI MONTAJ, INCLUSIV ACCESORII					
28	EG01G 99	BUCATA	1.00000		
SISTEM PARATRASNET TIP PLASA					
29	EG10C 99	M	90.00000		
PLATBANDA OL ZN 40X4MM, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ					
30	EG10C 99	M	40.00000		
PLATBANDA OL ZN 25X4MM, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ					
31	EG13A 99	BUCATA	6.00000		
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE IMPAMANTARE					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

32	EG14A	99	BUCATA	2.00000	
----	-------	----	--------	---------	--

PIESA DE RACORD.A CONDUCTOR.INSTAL.DE PROT.IMPOTRIVA TRASNETULUI LA DIVERSE PARTI METAL.ALE CONSTR.

33	EA01C	99	M	1,210.00000	
----	-------	----	---	-------------	--

TUB PVC RIGID/FLEXIBIL 750N HALOGEN FREE D16

34	EA01C	99	M	217.00000	
----	-------	----	---	-----------	--

TUB PVC RIGID/FLEXIBIL 750N HALOGEN FREE D20

35	EA01D	99	M	10.00000	
----	-------	----	---	----------	--

TUB PVC RIGID/FLEXIBIL 750N HALOGEN FREE 32

36	EF02A	99	BUCATA	1.00000	
----	-------	----	--------	---------	--

TABLOU ELECTRIC TE1 CONFORM SCHEMA MONOFILARA

37	EF02B	99	BUCATA	1.00000	
----	-------	----	--------	---------	--

TABLOU ELECTRIC TEG CONFORM SCHEMA MONOFILARA

38	W1P08A	82	BUCATA	1.00000	
----	--------	----	--------	---------	--

MASURARE PRIZA DE PAMANT INCLUSIV BULETIN DE VERIFICARE

40	EF03D1	82	BUCATA	1.00000	
----	--------	----	--------	---------	--

SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACIE

SISTEM DETECTIE SI ALARMARE EFRACIE, COMPUS DIN : - CENTRALA 8 ZONE EVO 192+ TASTATURA TM 70 +RX3
SI 2TC ;DETECTOR DE INTERIOR DUAL CU TEHNOLOGIE ANTIMISCARE SI IMUNITATE LA ANIMALE = 4 BUC;
DETECTOR DE MISCARE DIGITAL ,DE TAVAN ;UNGHI DE DETECTIE 360 GRADE = 6 BUC , DETECTOR ADRESABIL DE
GEAM SPART (GLASS TREK) = 3 BUC ,SURSA DE ALIMENTARE IN COMUTATIE , SUPERVIZATA, 2.8A = 2 BUC ,
CONTACT MAGNETIC ADRESABIL = 1 BUC; - SIRENA PS128 + Ac 7 Ah, ACUMULATOR 12V 7 Ah= 4 BUC

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
40	EF03D1 82	BUCATA		1.00000	

SITEM TVCI

SISTEM TVCI COMPUS DIN : CAMERE VIDEO 1/3" 4 MEGAPIXELI PROGRESIV CMOS 2.7 12MM ELECTRIC VARIFOCAL
LENS = 5 BUC ,JOINT BOX WALL BRACKET = 4 BUC ,NVR 8 CANALE IP = 1 BUC ,3000 GB HDD FOR SURVEILLANCE
= 1 BUC , SURSA 12 V CU BATERIE 12 V 18 Ah, ALIMENTARE CAMERE DCDC48 = 1 BUC , CABINET METALIC
500 X 300 X155 MM = 1 BUC , 16-Port 10/100/1000 PoE DESK / WALL- MOUNT Switch = 1 BUC

40	EF04A1 82	BUCATA		1.00000	
----	-----------	--------	--	---------	--

SISTEM VIDEOINTERFON 1 POST EXTERIOR + 3 POSTURI INTERIOR

41	00801A11B 02	BUCATA		3.00000	
----	--------------	--------	--	---------	--

DETECTOARE DE MISCARE UNGHI DE DETECTIE 360 GRADE

42	YC01 82	BUCATA		1.00000	
----	---------	--------	--	---------	--

PROCURARE SET ACCESORII DE MONTAJ (CLEME, DIBLURI, ETC)

43	EH08A 99	BUCATA		1.00000	
----	----------	--------	--	---------	--

PROBA DE 72 ORE ... PENTRU TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE

44	EH05B 99	BUCATA		2.00000	
----	----------	--------	--	---------	--

INCERCAREA TABLOURILOR ELECTRICE

45	EH01A 99	BUCATA		1.00000	
----	----------	--------	--	---------	--

INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1KV

Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	
Valoare actualizare	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total cheltuieli directe actualizat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formular F3

Obiectiv: 1 CONSTRUIRE SEDIU BIROURI ARHITECTURA, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCAJE,COPERTINA PARCARE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI - municipiul Ploiesti,str. Rudului nr.126,jud Prahova

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 6 SEDIU BIROURI - INST.ELECTRICE

Categorie: 2 INST. ELECTRICE EXTERIOARE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1	EE08A	99	BUCATA	2.00000	
---	-------	----	--------	---------	--

CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR

1	EE08A	99	BUCATA	4.00000	
---	-------	----	--------	---------	--

CORP DE ILUMINAT EXTERIOR - PITICI

2	EA16A	99	BUCATA	6.00000	
---	-------	----	--------	---------	--

DOZA DE DERIVATIE IP68

6	W2H05A	99	MP	36.00000	
---	--------	----	----	----------	--

BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABELOR IN PROFIL NETIPIZAT

7	YC01	82	BUCATA	1.00000	
---	------	----	--------	---------	--

PROCURARE PLACA PBC PT. PROTECTIA CABLURILOR (SET 100 BUC)

7	YB01	82	BUCATA	1.00000	
---	------	----	--------	---------	--

MONTAJ PLACA PVC PT. PROTECTIA CABLURILOR (SET 100 buc)

8	W2G23B	99	M	18.00000	
---	--------	----	---	----------	--

TV. PROTECTIE PVC-G D=50 MM,CABLU CU SECT DE 16-50MMP,MONTATA IN SANT

Nr.	Capitol lucrari		U/M	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
Crt.	Simbol				a)materiale	b)manopera	
	Denumire resursa				c)utilaj	d)transport	
	Observatii				Total(a+b+c+d)		
	Corectii						
	Liste Anexe						
11	EC03I	99	M		44.00000		
CABLU PT.ENERGIE EL. CYY 3X35+16MMP 0.6/1KV							
12	EC03H	99	M		82.00000		
CABLU PT.ENERGIE EL.CYY 3 X 2.5 MMP 0.6/1KV							
13	EC03H	99	M		76.00000		
CABLU PT.ENERGIE EL. CYY 3X 1.5 MMP 0.6/1KV							
14	EC11C	99	BUCATA		2.00000		
CAP TERMINAL USCAT,INTER.,LA CABL.(CONDOC.AL./CU.)+LEG.LA BORNE INST.CU PAPUC,3X 35+16/3X 50+ 25MMP							
15	EC10C	99	BUCATA		1.00000		
CAP TERMINAL USCAT,INTER.,LA CABL.(CONDOC.AL./CU.)+LEG.LA BORNE INST.CU CLEME,<= 4X16MMP, INCL.							
16	EF07A	99	BUCATA		72.00000		
LEGATURA EL.(CONEXIUNE)INTRE SIR DE CLEME SI AP.SAU INTRE AP.,IN TABLOU,PANOU,PUPITRE :PANA LA 0,5 M							
17	EH01A	99	BUCATA		3.00000		
INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)							
18	EH10XB	93	BUCATA		4.00000		
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DINVERIFICAREA CORP ILUMINAT FLUORESCENT,VAPORI PRES.							
Cheltuieli directe				0.00	0.00	0.00	0.00
Coeficient actualizare				-1.00	-1.00	-1.00	0.00
Valoare actualizare				0.00	0.00	0.00	0.00
Total cheltuieli directe actualizat				0.00	0.00	0.00	0.00