

ANEXĂ

Lista echipamentelor pentru care se acceptă plata parțială la livrarea în șantier

Nr. crt.	Denumire	UM	nr.
TERMICE			
1.	Cz - Cazan mural pe combustibil gazos cu puterea termica de 150 kW, in condensatie	buc	2
2.	Sd - Statie de dedurizare	buc	1
3.	Boiler preparare apa calda menajera, cu capacitatea de 300 litri si doua serpentine.	buc	1
4.	Panou solar pat, suprafata captare 2.32 mp	buc	2
5.	Grup de pompare pentru sistemul solar	buc	1
6.	Agregat de racire tip chiller, racit cu aer, capacitate de racire 340.8 kW	buc	1
7.	Rezervor de acumulare pentru apa rece, cu capacitatea de 1000 litri.	buc	1
8.	SCP- Schimbator de caldura cu placi cu puterea de 341 kW; agent termic primar: apa rece cu etilenglicol 35% 5/10 °C, agent termic secundar: apa rece curata 12/7 °C.	buc	1
9.	P2 - Pompa circulatie agent termic pentru circuitul de incalzire cu unitati zonale	buc	2
10.	P3 - Pompa circulatie agent termic pentru circuitul de preparare apa calda menajera	buc	2
11.	P4 - Pompa circulatie agent termic pentru circuitul de racire cu apa curata	buc	2
12.	P5 - Pompa circulatie agent termic pentru circuitul de racire cu apa rece cu etilenglicol 35%	buc	2
13.	Unitate zonala pentru climatizare, tip DMO018 R:9.7kW; C:9.8kW	buc	3
14.	Unitate zonala pentru climatizare, tip DMO018 R:7.6kW; C:8kW	buc	1
15.	Unitate zonala pentru climatizare, tip DMO030 R:14.9 kW; C:15 kW	buc	6
16.	Unitate zonala pentru climatizare, tip DMO045 R:20.3 kW; C:20.2kW	buc	6
17.	Unitate zonala pentru climatizare, tip DMO045 R:18.5 kW; C:18.7 kW	buc	6
18.	Recuperator de caldura cu introducere aer proaspat 2000 mc/h	buc	11
19.	Recuperator de caldura cu introducere aer proaspat 1500 mc/h	buc	2
20.	Sistem climatizare data center	buc	1
21.	Perdea aer cald, electrica	buc	1
DEFUMARE			
22.	Ventilator de presurizare sas VP1- , montaj exterior cu accesoriile necesare; Q=5200 mc/h, 350 Pa	buc	2
23.	Ventilator de presurizare sas VP2 montaj exterior cu accesoriile necesare; Q=5200 mc/h, 250 Pa	buc	1

24.	Ventilator de desfumare F400/2, Q=10800 mc/h, H=350 Pa, tip turela, montaj exterior	buc	1
25.	Ventilator de introducere aer aer proaspat F400/2, Q=8500 mc/h, H=200 Pa, montaj pe tubulatura		1
	ELECTRICE		
26.	Baterie condensatori 200 kVar	buc	1
27.	UPS 90 kVA , 400 V (Nota: timpul de functionare pentru UPS va fi indicat de catre beneficiar)	buc	1
28.	Grup electrogen 275 kVA , complet echipat , montaj interior	buc	1
29.	Kit panouri fotovoltaice	buc	1
	CURENTI SLABI		
30.	Centrala incendiu adresabila 4 bucle cu panou LCD si imprimanta	buc	1
31.	Centrala control access, inclusiv sursa alimentare	buc	1
	SANITARE		
32.	Grup de pompare instalatie sprinklere.	buc	1
33.	Grup de pompare hidranti	buc	1
34.	ACS apa-aer Dn100 complet echipata	buc	2
	ARHITECTURA		
35.	Lifturi persoane	buc	2
36.	Lifturi auto	buc	2
37.	Post trafo	buc	1