



### Raspuns solicitare clarificari

Referitor la procedura de achizitie, montaj si punere in functiune instalatie de masura, comanda si semnalizare a statiei de 110 kV / 6 kV SRA1, din cadrul proiectului "Instalatie de cogenerare II", s-au primit solicitari de clarificari, transmise prin adresa nr. 3156 din 26.05.2014, cu urmatoarele intrebari:

1. Care este lungimea traseelor pentru cablurile a caror pozare trebuie ofertata conform specificatiei tehnice cap. 3.?
2. Va rugam sa precizati daca aceste cabluri urmeaza a fi pozate in canale de cabluri existente sau in sapatura.

Se ofera urmatoarele raspunsuri:

1. Conform cap. 3 – pct. 3.1. - 3.3. din Specificatia tehnica, ofertantul trebuie sa realizeze pozarea cablurilor electrice pentru circuitele secundare aferente lucrarilor de montaj astfel:

- a) pct. 3.1: se vor poza cablurile care se dezleaga din tabloul existent si se vor lega in cel nou.
- b) pct. 3.2: se vor poza 130 metri de cablu de la transformatorul de masura curent din statia exterioara la DCP6;
- c) pct. 3.3: se vor poza 300 metri cabluri de masura curent, 200 metri cabluri de masura tensiune si 160 metri cabluri de alimentare 220 Vcc/220 Vca.

Mentionam ca lungimea cablurilor a fost prezentata in Anexa F a specificatiei tehnice.

2. Cablurile vor fi pozate pe podurile mecano existente.

Cu stimă,

Director General

ing. Dumitru Coman,



Director Comercial

ing. D. Prisacariu,

Manger Proiect

ing. V. Ciobanu