



Finanțat de
Uniunea Europeană





PROIECT: SMIS – 312766 - Sporirea capacității de depozitare la Terminalul de Cereale de la Dana 80 din Portul Constanța Nord

ACHIZITIE: lucrărilor de execuție a construcțiilor civile la extinderea spațiului de depozitare cereale la Terminalul de cereale de la Dana 80 – Port Constanta Nord

Raspuns la solicitarea de informatii aditionale:

CERERE DE CLARIFICARE NR. 1

Nr. Crt.	SOLICITARE	RASPUNS				
1.	<div>SC PANGLOCONS SRL CUI 38816536</div> <div>Nr de inregistrare 21/11 04 2024</div> <div>CATRE SC "COMVEX" SA</div> <div>Prin prezenta, SC Panglacocons SRL, reprezentata prin Doros Natasia, in calitate de administrator, rogati respectuos sa ne oferiti mai multe informatii, si anume specificati tehnice sau planse referitor la grupul de pompare in cadrul proiectului "Sporirea capacitatii de depozitare la Terminalul de Cereale de la Dana 80 din Portul Constanta Nord"</div> <div></div>	<p>Vă mulțumim pentru solicitarea dvs și vă informam că potrivit anunțului publicat termenul limită pentru depunerea cererilor de clarificare a fost data de 11.04.2024, ora 12:00.</p> <p>Cu toate acestea, va precizam ca, in documentatia de achizitie publicata, la poz. 5, cap. VII, pct.3, din devizul lucrarilor, fisierul „2024-04-04 ANEXA C1 - Deviz oferta.xlsx” se precizeaza ca:</p> <table><tr><td>5</td><td>Procurare SPAP complet echipata alcătuit din bazin din beton Ø interior = 2.30 m. 2 (două) pompe submersibile debit de 10 l/s fiecare. tablouri electrice, automatizare etc cuprinzând toate materialele, utilajele, echipamentele și manopara necesare</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr></table> <p>Totodata, in documentatia de achizitie publicata, in fisierul „DTAC planse.pdf”, la pag.12, se gaseste urmatoarea plansa:</p> <div></div>	5	Procurare SPAP complet echipata alcătuit din bazin din beton Ø interior = 2.30 m. 2 (două) pompe submersibile debit de 10 l/s fiecare. tablouri electrice, automatizare etc cuprinzând toate materialele, utilajele, echipamentele și manopara necesare	buc	1.00
5	Procurare SPAP complet echipata alcătuit din bazin din beton Ø interior = 2.30 m. 2 (două) pompe submersibile debit de 10 l/s fiecare. tablouri electrice, automatizare etc cuprinzând toate materialele, utilajele, echipamentele și manopara necesare	buc	1.00			



Handwritten signature



Finanțat de
Uniunea Europeană



Additional celor de mai sus, va comunicam urmatoarele:

Alcatuirea statiei de pompare este conform plansa nr. 12.

Cele doua electropompe sunt submersibile, pentru apa pluviala, si are fiecare un debit de 36 mc/h si $H_p = 6,0$ m, cu posibilitatea functionarii cu o singura pompa, sau cu ambele simultan, functie de nivelul apei din bazinul statiei.

Materiale folosite pentru statia de pompare:

- Bazin de colectare a apelor din beton armat, prefabricat, carosabil D400
- Sistem de conducte din otel inoxidabil, cu flanse libere din aluminiu fixate cu suruburi zincate
- Vane si robineti din fonta cu elemente de inchidere cauciucate
- Ghidaj pompe din otel galvanizat, lant ridicare pompe din otel galvanizat

COMVEX S.A.

Viorel PANAIT
DIRECTOR GENERAL

