

CLARIFICARI LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PODURI RULANTE

Prin proiectul cu titlul *“Creșterea competitivității S.C. SARA S.R.L. prin achiziția de utilaje necesare pregătirii și efectuării tratamentului termic pentru obținerea unor produse de calitate superioară”*

Stimați Ofertanți,

Referitor la solicitările de clarificări primite până în prezent, alăturat vă transmitem răspunsurile aferente:

1.1 INTREBARE OFERTANT:

Înălțimea minimă de ridicare a fiecărui pod

1.2 RASPUNS:

Înălțimea minimă de ridicare a podurilor este de 8 metri.

2.1 INTREBARE OFERTANT:

Prin termenul RADIOCOMANDA LA SOL înțelegeți transmisie radio sau pupitru de comandă cu butoane cu fir?

2.2 RASPUNS:

Acționarea podurilor se va face de la sol, prin radiocomandă.

3.1 INTREBARE OFERTANT:

Nu ați precizat lungimea cailor de rulare, dar solicitați valoarea acestora și IMPUNETI (din punct de vedere tehnic nu înțelegem de ce ca profilul să fie de 50x50 mm - fără a preciza CALITATEA materialului)

3.2 RASPUNS :

Nu s-a solicitat valoarea cailor de rulare ci doar s-a indicat dimensiunea lor.

Caile de rulare din oțel □50x50mm se asigură de beneficiar.

4.1 INTREBARE OFERTANT:

Nu ați precizat pe ce fel de grindă vor fi montate caile de rulare (grinzi de beton, grinzi din oțel ?)

4.2 RASPUNS: Caile de rulare vor fi montate pe grinzi de oțel.

5.1 INTREBARE OFERTANT:

Ce lungime de linie de alimentare se va monta? Alimentarea va fi la mijlocul liniei sau la capăt?

5.2 RASPUNS:

Fiecare pod va fi montat pe lungimea halei, respectiv pe o lungime de 50.25 m măsurati la interior. Alimentarea se va face de la capăt.

6.1 INTREBARE OFERTANT:

Dacă doriți Documentația preliminară de montaj vă rugăm să ne transmiteți o secțiune transversală și una longitudinală a structurii portante.

6.2 RASPUNS: Nu s-a solicitat prezentarea la ofertă a documentației preliminare de montaj ci doar completarea Anexei FINO cu costul de montaj.

7.1 INTREBARE OFERTANT:

Va rugam sa precizati daca podurile vor fi montate in hala sau in exterior si sa precizati intervalul de temperatura in care acestea vor functiona.

7.2 RASPUNS:

Podurile vor fi montate in hala industrială închisă, având asigurat microclimatul necesar desfășurării optime a activității de producție.

8.1 INTREBARE OFERTANT:

Va rugam sa precizati daca exista factori care pot determina uzura accentuata a mecanismelor si care pot afecta asigurarea garantiei (umiditate maxima, praf, agenti chimici agresivi).

8.2 RASPUNS: Factorii de uzura sunt normali unei hale industriale de producție.

9.1 INTREBARE OFERTANT:

Avand in vedere ca ati precizat EXACT vitezele de ridicare si de deplasare carucior si pod si ca aceste viteze sunt specifice fiecarui producator de pod rulant, precum si precizarea ca nerespectarea intocmai a acestor cerinte tehnice duce la depunctare sau descalificare avem suspiciunea ca exista deja o intelegere cu un furnizor anume. In caz contrar, va rugam sa precizati o MARJA in care aceste valori sunt acceptabile din punct de vedere tehnic.

9.2 RASPUNS:

In specificatia tehnica anexa la documentatia de atribuire se mentioneaza clar ca cerintele din fisele tehnice sunt minime.

Detaliile tehnice cuprinse in specificatia tehnica si fisele tehnice PR6.3-12.5 si PR6.3-14.5 sunt **CERINTE MINIME**. Ofertele cu caracteristici tehnice superioare celor solicitate prin Documentatia de atribuire vor fi acceptate si punctate conform Grilei de punctare.

10.1 INTREBARE OFERTANT: Va rugam sa precizati ca la data inceperii montajului veti pune la dispozitie frontul de lucru astfel incat sa se poata efectua montajul si ca spatiile de lucru vor permite utilizarea unei automacarale care sa permita ridicarea podului si accesul acesteia la locatie de montaj.

10.2 RASPUNS:

La data inceperii montajului beneficiarul va preda frontul de lucru.

Locatia in care se vor monta cele doua poduri permite accesul si utilizarea echipamentelor ofertantului in vederea montajului.

11.1 INTREBARE OFERTANT:

Va rugam sa ne comunicati lungimea caii de rulare, necesara pentru a include in oferta linia electrica.

11.2 RASPUNS:

Fiecare pod va fi montat pe lungimea halei, respectiv pe o lungime de 50.25 m masurati la interior.

12.1 INTREBARE OFERTANT:

Va rugam sa ne comunicati locul unde vor fi amplasate podurile rulante.

12.2 RASPUNS:

Podurile vor fi montate in hala industrială închisă.

Responsabil legal,

Catoiu Adrian