

Nr. înregistrare : 423/22.09.2015

Răspuns 1

La clarificări pentru procedura de achiziție
Achiziționare echipamente și dotări tehnologice

Proiect [27073]: Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră Curtici - Arad - km 614

Nr. Crt	Întrebare	Răspuns
Regasiti la adresa de mai jos urmatoarele documente: <ul style="list-style-type: none"> - Placa de pozitionare si fixare cale de rulare macara - Profil transversal tip aplicabil pe zona macaralei - Statia Curtici - Relevu fila macara - Detalii fundatii vinciuri - Hala Mentenanta Arad - FOTO Tevi protectie cabluri alimentare vinciuri Hala Mentenanta Arad https://drive.google.com/open?id=0ByM6TH3EwXCrdWd0MzIRcV9kQIU		
Vinciuri		
1	Va rugam sa confirmati faptul ca se doreste livrarea a 1 bucata baterii de vinciuri de 160 t, care se compune din 4 bucati vinciuri de 40t	Confirmam
2	Legatura de alimentare si comanda intre vinciuri se va realiza cu cabluri care se amplaseaza in canale practicate in planseul de beton al halei, sau pot fi prinse de tavanul cladirii? Va rog sa ne precizati cine va executa aceste canale? Furnizorul care va turna intreaga pardoseala a halei, tanand cont de datele furnizorului de echipamente? Sau vor fi prinse de tavanul cladirii?	Se realizeaza prin canalele care exista in planseul de beton al halei
Macarale Portal		
3	Ce tip de sarcini se vor manevra cu aceste macarale si care va fi timpul efectiv de utilizare a acestora intr-o zi normala de lucru?	Sarcini normale conform cerintei contractuale, timpul de lucru este mediu
4	In ce fel de flux tehnologic vor fi integrate macaralele portal (operatii de mentananta, operatii de montaj /asamblare , operatii de manevrare containere , operatii manevrare marfuri generale in depoziteetc)? Care este numarul de schimburi in care va opera, sarcina uzuala(t) ?	Macaralele portal vor efectua operatii de montaj si asamblare panouri c.f., manevrare si depozitare traverse beton, sine de cale ferata.

5	Care este lungimea căii de rulare existente pe care vor funcționa aceste echipamente ? In cazul în care se dorește montarea căii de rulare vă rugăm să ne transmiteți copia studiului geotehnic al terenului unde se dorește amplasarea, în vederea transmiterii unei cotații corecte.	Calea de rulare are lungimea de 600m si este realizata integral conform planurilor pe care le puteti descarca de la adresa de mai sus.
6	Care este tipul sinei de rulare pe care vor functiona aceste echipamente ? Exista aceasta cale de rulare tip CF sau se doreste livrarea ei, desi aceasta cerinta nu apare in fisa tehnica? Sau va fi proiectata si executata de firma care realizeaza toate liniile ferate din Statia CF?	Exista, rog verificati planurilor pe care le puteti descarca de la adresa de mai sus.
7	Cele doua macarale portal vor functiona pe aceeasi cale de rulare sau pe cai de rulare diferite?	Macaralele portal vor functiona pe aceeasi cale de rulare.
8	Care va fi deschidere efectiva a macaralelor portal? Intre 15M si 18M, se poate asigura orice deschidere dorita de Beneficiar, dar costurile variaza semnificativ ;	Deschiderea efectiva a macaralelor portal rezulta din detaliile puse la dispozitie (fisiere anexate)
9	Macaralele vor avea consola? Daca DA, va rog sa precizati tipul acesteia: Stanga, Dreapta, Stanga-Dreapta, cat si lungimea consolei.	Una din cele 2 macarale va fi echipata cu o consola stanga-dreapta
10	Macaralele portal se doreste sa fie actionate din cabina de comanda ,sau de la sol, cu cutie cu butoane/comanda radio ?	Macaralele vor fi actionate prin comanda radio
11	Unde este amplasat punctul de alimentare cu energie electrica a macaralei in lungul caii de rulare (la capete , la mijloc...) ?	Alimentarea cu energie electrica este la mijlocul distantei caii de rulare (punct fix)
12	Va rugam sa precizati tensiunea de alimentare a echipamentului (380V ; 400 V , etc)	Tensiunea de alimentare asigurata: 380 v CA, tip cablu alimentare: CZABZ 3*95+50*2; putere asigurata 2*50 KW
13	Care este inaltimea de ridicare?	Inaltimea de ridicare este de 10m
14	Care este tipul de comanda?	Macaralele vor fi actionate prin comanda radio
15	Se doreste livrarea liniei de alimentare pentru macaralele portal, desi aceasta cerinta nu apare in fisa tehnica, sau nu?	Da
Documentele licitatiei		
16	In documentele de licitatie este prezentat un contract de achizitie – acest contract de achizitie trebuie asumat de catre Furnizori in forma din documentele de licitatie sa se va negocia ulterior cu furnizorul ales? Dorim sa mentionam ca anumite clauze ale acestui	Cerintele se mentin asa cum au fost publicate

	contract contravin politicilor de contractare ale companiei si nu pot fi acceptate in forma prezenta.	
17	<p>Pentru modalitatile de plata va propunem urmatoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 % în avans; - 65% cu OP la data livrării; - 5% în termen de 5 zile de la data PIF; 	<p>Avand în vedere ca aceasta procedura de achizitie se deruleaza in cadrul Contractului Principal Execuția Lucrărilor de Construcții și Instalații Tronson 1: Frontieră – Curtici – Arad – km 614 (“Contractul Principal”), platile vor fi efectuate catre Furnizor in directa corelatie cu decontarea produselor de catre Beneficiarul Final in cadrul Contractului Principal. Propunerea de contract de furnizare postata pe site coreleaza schema de plata Beneficiar Final – Autoritate Contractanta si Autoritate Contractanta – Furnizor, astfel ca modalitatea de plata nu poate fi modificata.</p>
18	<p>Avem rugamintea sa analizati o nelamurire legata de garantia/garantiile de buna executie precizata/e in draftul de contract propus si “Fisa de Date ED_Macara_04.09.2015” din documentatia de atribuire.</p> <p>Garantia de buna executie</p> <p>Prima garantie ar fi pana la semnarea Fișei de Acceptanță a echipamentelor</p> <p><i>4.3Urmare a dreptului Beneficiarului Final de a aplica un procent de reținere de 10% din fiecare Certificat Interimar de Plată emis în condițiile stabilite în Contractul Principal, în mod corespunzător, Beneficiarul va reține un procent de 10% din valoarea fiecărei sume parțiale datorate către Furnizor pentru fiecare categorie de Produse livrate pentru care a fost semnată Fișa de Acceptanță conform art.12.7.</i></p> <p><i>12.7Recepția se consideră îndeplinită atunci când rezultatele testelor sunt considerate corespunzătoare de către Beneficiar și Inginer, iar aceștia semnează Fișa de Acceptanță.</i></p> <p>A doua garantie (garantia de buna executie) ar fi pana la Fișei de Acceptanță finale a echipamentelor</p>	<p>Nu este vorba de o neconcordanță. In Contractul Principal este prevazuta constituirea a doua tipuri de garantii :</p> <p>(a) garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului (instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție bancară sau o societate de asigurări) si</p> <p>(b) o retinere monetara in cuantum de 10% din valoarea Contractului. Aceleasi prevederi vor fi aplicate si in cadrul acestei proceduri de achizitie cu o singura completare si anume ca, pe langa cele doua moduri de constituire a garantiei de buna executie prevazute in Contractul Principal (instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție bancară sau o societate de asigurări) a fost prevazuta si posibilitatea ca aceasta garantie sa fie constituita prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.</p>

<p><i>13.8 După expirarea perioadei de garanție pentru Produse, Părțile vor semna Fișa de Acceptanță finală pentru a consemna conformitatea/neconformitatea Produselor cu Caietul de Sarcini. Prevederile art. 12 se vor aplica în mod corespunzător.</i></p> <p><i>14.1 În termen de 14 zile de la data semnării prezentului Contract, Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără TVA. Garanția de bună execuție a Contractului va fi valabilă și în vigoare până la livrarea Produselor și remediarea oricăror defecțiuni. În cazul în care Furnizorul nu remite garanția de bună execuție într-o formă și conținut satisfăcătoare pentru Beneficiar, prezentul Contract nu produce efecte.</i></p> <p><i>14.4 Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data semnării Fișei de Acceptanță finală conform prevederilor art.13.8</i></p> <p><i>In "Fisa de Date ED_Macara_04.09.2015" ne precizati ca putem sa constituim garantia de buna executie in doua moduri:</i></p> <p><i>10% din prețul contractului de livrare, fără TVA. Modalitatea de constituire: printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție bancară sau o societate de asigurări, care devine anexă la contract, sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.</i></p> <p><i>Autoritatea Contractantă va elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor, dacă nu s-au ridicat până la acea dată pretenții asupra ei și numai la solicitarea scrisă a contractorului.</i></p> <p><i>Dupa cele prezentate mai sus, in fisa de date se prezinta doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie (la alegere), iar in contractul atasat documentatiei de atribuire reies doua garantii de buna executie, avand in vedere aceasta neconcordanta va rugam sa ne transmiteti care dintre cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie se va aplica in contractul atasat documentatiei de atribuire</i></p>	
--	--

Pentru și în numele
SC Alstom Transport SA

Gabriel Stanciu

(semnătura autorizată)