

## Formularul F3

Obiectivul: 0090 45000000 SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN  
CAMIN DE BATRANI IN INCUBATOR  
DE AFACERI INOVATIVE  
Obiectul: 0001 45330000 LUCRARI INSTALATII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta BALD98 INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0110  
Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 SC04C#	BUC.	39.000			
LAVOAR CERAMIC 50X60 CM CU MONTAJ PE					
BLAT COMPLET ECHIPAT+LEGATURI LA					
COLOANELE DE ALIMENTARE CU APA SI					
CANALIZARE	0.016	1			
002 SC04C#	BUC.	1.000			
LAVOAR CERAMIC PENTRU PERSOANE CU					
DIZABILITATI CU MONTAJ PE BLAT COMPLET					
ECHIPAT+LEGATURI LA COLOANELE DE					
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	0.022	0			
003 SC07B#	BUC.	37.000			
SET WC INCASTRAT TIP GEBERIT COMPLET					
ECHIPAT+LEGATURI LA COLOANELE DE					
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	0.036	1			
004 SC07B#	BUC.	1.000			
SET WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI					
COMPLET ECHIPAT+LEGATURI LA COLOANELE DE					
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	0.039	0			
005 SC06B#	BUC.	6.000			
SPALATOR INOX 50X80 CM COMPLET ECHIPAT +					
LEGATURI LA COLOANELE DE ALIMENTARE CU					
APA SI CANALIZARE	0.017	0			
006 SC01A#	[ 3] BUC.	1.000			
CADA TIP JACUZZI DE INTERIOR 200X200 CM					
COMPLET ECHIPATA+LEGATURI LA COLOANELE					
DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	0.075	0			
007 SD02A#	[ 6] BUC.	2.000			
COLOANA DE DUS CU BATERIE MONOCOMANDA,					
CU SET DUS SI PARA DUS CIRCULARA TIP					
PLOAIE	0.005	0			
008 SC02A#	[ 4] BUC.	11.000			
CABINA DUS 70X70 CM COMPLET ECHIPATA+					
LEGATURI LA COLOANELE DE ALIMENTARE CU					

APA SI CANALIZARE

0.075

0.00

1 Total=

BALD98 pag 12

```

=====
009  SC02A#    [ 5] BUC.          27.000
CADA ACRILICA 140X70 CM COMPLET ECHIPATA
+LEGATURI LA COLOANELE DE ALIMENTARE CU
APA SI CANALIZARE
                                0.012          0

010  SD07A1    BUC.          40.000
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU
LAVOAR,DIN FONTA SAU ALAMA,AVIND D=1/2
TOLI
                                0.002          0

011  SD02A#    [ 7] BUC.          6.000
BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR CU DUS
EXTRACTIBIL
                                0.002          0

012  SD02A#    [ 8] BUC.          27.000
BATERIE AMESTECATOARE CADA+BARA DE DUS
CU SUPORT
                                0.003          0

013  SD02A#    [ 9] BUC.          11.000
BATERIE AMESTECATOARE DUS+BARA DE DUS CU
SUPORT
                                0.003          0

014  SD05A#    BUC.          38.000
ROBINETE COLTAR WC 1/2" X3/8"
                                0.000          0

015  SD05A#    BUC.          92.000
ROBINETE COLTAR 1/2" X3/8" MONTAT SUB
LAVOAR/SPALATOR
                                0.001          0

016  SC13A#    BUC.          40.000
OGLINDA SANIT SEMICRIST,CU MARG SLEF,DE
400 X 500MM,500 X 600 MM,ETC PE PER
CARAM SI BCA
                                0.004          0

017  SC15A#    BUC.          38.000
Suport hartie igienica+perie WC
                                0.000          0

018  SB28A#    BUC.          40.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA,
AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM
                                0.005          0

019  IA32F1    [ 1] BUC.          1.000

```

SEPARATOR DE GRASIMI DIN INOX/  
POLIETILENA INGROPAT Q=2L/S

0.004 0 Tot

BALD98 pag 13

=====		
020 SE01A1	BUC.	1.000
STATIE COLECTARE SI POMPARE APE UZATE		
MENAJERE ECHIPATA CU POMPA SUBMERSIBILA		
CU TOCATOR Q=2,5 MC/H, H=5 MCA		
	0.009	0
021 SD06A#	BUC.	80.000
ROBINET IZOLARE SFERIC 1/2"		
	0.000	0
022 SD06B#	BUC.	14.000
ROBINET IZOLARE SFERIC 3/4"		
	0.000	0
023 SD06C#	BUC.	6.000
ROBINET IZOLARE SFERIC 1"		
	0.001	0
024 SD06C#	BUC.	4.000
ROBINET IZOLARE SFERIC 1 1/4"		
	0.001	0
025 SD06C#	BUC.	2.000
ROBINET IZOLARE SFERIC 1 1/2"		
	0.001	0
026 SB27A#	BUC.	7.000
CACIULA VENTILATIE ANTIPLOAIE PP 110		
AERISIRE COLOANE CANALIZARE		
	0.002	0
027 SA17D#	[ 2] M	20.000
Conducta PPR-AL 50(Dn40) tip Aquatherm		
Fusiontherm+fitinguri, montata ingropat,		
izolata cu izolatie elastomerica tip K-		
Flex, min.6 mm		
	0.001	0
028 SA17C#	[ 2] M	20.000
Conducta PPR-AL40(Dn32) tip Aquatherm		
Fusiontherm+fitinguri, montata ingropat,		
izolata cu izolatie elastomerica TIP K-		
Flex, min 6 mm		
	0.001	0
029 SA17B#	[ 1] M	120.000
Conducta PPR-AL32(Dn25) tip Aquatherm		
Fusiontherm+fitinguri, montata ingropat,		

izolata cu izolatie elastomerica tip K- 0.00  
 Flex, min.6 mm Total=  
 0.001 0

BALD98 pag 14

=====

030	SA16C#	[ 5] M	95.000
Conducta PPR-AL 32(Dn25) tip Aquatherm			
Fusiontherm+ fittinguri, montata			
ingropat, izolata cu izolatia			
elastomerica tip K-Flex, min. 6 mm			
		0.001	0

031	SA16B#	M	60.000
Conducta PPR-AL 25(Dn20) tip Aquatherm			
Fusiontherm+ fittinguri, montata			
ingropat, izolata cu izolatia			
elastomerica tip K-Flex, min. 6 mm			
		0.000	0

032	SA16A#	[ 5] M	50.000
Conducta PPR-AL20(Dn15) tip Aquatherm			
Fusiontherm+fitinguri, montata ingropat,			
izolatia cu izolatia elastomerica tip K-			
Flex, min.6 mm			
		0.000	0

033	SB08B#	M	120.000
TEAVA PP 32...40+FITINGURI MONTATA			
INCASTRAT IN PERETI/SAPA			
		0.000	0

034	SB08C#	M	80.000
TEAVA PP 50+FITINGURI MONTATA INCASTRAT			
IN PERETI/SAPA			
		0.000	0

035	SB08E#	M	175.000
TEAVA PP110+FITINGURI MONTATA IN GHENE			
VERTICALE			
		0.005	1

036	SB08E#	M	65.000
TEAVA PP110+FITINGURI MONTATA APARENT IN			
SUBSOL			
		0.005	0

037	SB08E#	M	45.000
TEAVA PP110+FITINGURI, MONTATA IN/SUB			
RADIER SUBSOL (IN CANAL TEHNIC)			
		0.005	0

038	IC40B1#	BUC.	175.000
Suportii Dn15...25 pentru sustinerea			
conductelor de apa trasee principale			
		0.001	0

039	SA37I#	BUC.	150.000
Suportii PP110 pentru sustinerea			
conductelor de canalizare			

0.000

040 SF01A# M  
Efectuat teste de etanseitate si  
presiune pentru conductele de apa si  
canalizare

0.000

0 Total

=====  
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				0.00	

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA (Coef.nou  
cf.OUG 79/2017)

( + \* 0.000 +  
0.00 \* 0.000) \* 0.022500 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				0.00	

Cheltuieli indirecte:

\* 0.10000 =

Profit:

\* 0.05000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA \* 19.0% =

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTĂ

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0090 45000000 SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN  
CAMIN DE BATRANI IN INCUBATOR  
DE AFACERI INOVATIVE  
Obiectul: 0001 45330000 LUCRARI INSTALATII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta BALD68 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0110

Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	RPSE23A# [10] BUC.	1.000				
	GRUP POMPARE(POMPA+TABLOU ELECTRIC+VAS EXPANSIUNE) HIDRANTI INTERIORI Q=7,6 MC/ H, H=60 MCA					
		0.008	0			
002	IA33C1 [ 1] BUC.	1.000				
	REZERVOR METALIC V=1300 L PREVAZUT CU RACORDURI ALIMENTARE, ASPIRATIE, GOLIRE, PREAPLIN, TEST					
		0.004	0			
003	SD11C# BUC.	4.000				
	ROBINET DE IZOLARE DN 65, PN 16					
		0.032	0			
004	SD11C# BUC.	3.000				
	ROBINET DE IZOLARE DN 50, PN 16					
		0.027	0			
005	SD11C# BUC.	1.000				
	CLAPETA DE SENS DN 50 MM					
		0.011	0			
006	SD10A# BUC.	2.000				
	ROBINET CU FLOTOR DN 25					
		0.001	0			
007	IA18B1# BUC.	1.000				
	MANOMETRU 0-10 BARI CU ROBINET DE CONTROL					
		0.002	0			
008	SD27A1 BUC.	6.000				
	HIDRANT INTERIOR DN 50 , ECHIPAT CU FURTUN PLAT L=20 M SI CUTIE CU GEAM SI INCUIETOARE					
		0.049	0			

```

=====
009 IC03H1 [ 3] M 30.000
TEAVA NEAGRA PENTRU INCENDIU PREVOPSITA
CULOARE ROSIE 2 1/2"+FITINGURI TIP QUICK
COPLING
0.008 0

090 IC03G1 [ 6] M 24.000
TEAVA NEAGRA PENTRU INCENDIU PREVOPSITA
CULOARE ROSIE 2"+FITINGURI TIP QUICK
COUPLING
0.006 0

010 IC40C1# [ 8] BUC. 20.000
SUPORTI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR
0.005 0

011 IE03C1# M 54.000
EFECTUAT TESTE DE ETANSEITATE SI
PRESIUNE
0.000 0

013 RPSE23A# [11] BUC. 1.000
GRUP POMPARE HIDROFOR 1+1 (BAZA+VARF)
AVAND FIECARE Q=4,00 MC/H, H=50 MCA +
TABLOU ELECTRIC
0.003 0

014 IA34E1 [ 1] BUC. 2.000
REZERVOR SANITAR DIN PLASTIC/POLIETILENA
/FIBRA DE STICLA V=3,00 MC PREVAZUT CU
RACORDURI ALIMENTARE, GOLIRE/PREAPLIN
ETC.
0.036 0

015 IA36A1 BUC. 1.000
VAS DE EXPANSIUNE SANITAR V= 200 L., PN
10 MODEL VAREM
0.009 0

016 SE56A# BUC. 1.000
Filtru apa potabila cu autocuratare/
purjare, Dn 65, model DEPURA
0.000 0

017 SD11C# BUC. 6.000
ROBINET DE IZOLARE DN 65, PN 16
0.032 0

018 SD11C# BUC. 4.000
ROBINET DE IZOLARE DN 50, PN 16
0.023 0

019 SD11C# BUC. 1.000
CLAPETA DE SENS DN 50 MM

```

```

=====
020  IA23A1#    [ 4] BUC.          1.000
FILTRU Y DN 50

                                0.007          0

021  SA17F#     [ 2] M             24.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=75 MM

                                0.003          0

022  SA17E#     [ 4] M             18.000
CONDUCTA PPR-AL63(DN50) TIP AQUATHERM
FUSIOTHERM+FITINGURI, IZOLATA CU
IZOLATIE ELASTOMERICA TIP K-FLEX, MIN.9
MM

                                0.001          0

023  IC40F1#    BUC.              18.000
SUPORTI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR

                                0.001          0

024  IE03C1#    M                  42.000
EFECTUAT TESTE DE ETANSEITATE SI
PRESIUNE

                                0.000          0

025  DE16A1     [ 2] M             16.000
RIGOLA LINIARA OL-ZN, H=25 CM, CLASA
C250 MODEL ACO

                                0.006          0

026  M1A01A1    [ 8] BUC.          1.000
SEPARATOR HIDROCARBURI DIN BA CU TRAPA
DE NAMOL/DENISIPATOR Q=7 L/S, CONFORM
NTPA 002/2005

                                0.036          0

027  ACD08G1    [ 3] BUC.          2.000
CAMIN DE VANE DN 400, CU CAPAC B150+O
VANA DN 65 PENTRU HIDRANTI

                                0.589          1

028  ACD08G1    [ 4] BUC.          2.000
CAMIN DE VANE DN 400, CU CAPAC B150+
DOUA VANE DN 40 PENTRU APA

                                0.614          1

029  ACD04H1    BUC.              4.000
CAMIN MENAJER DN 800, CU CAPAC B150

                                0.663          3

```

030 ACA10A1# [14] M 18.000  
 CONDUCTA PEHD75, PN 10 ALIMENTARE  
 HIDRANTI INTERIORI

0.003 0 Tot.

BALD68 pag 19

=====

031 ACA10A1# [15] M 40.000  
 CONDUCTA PEHD50, PN 10 ALIMENTARE CU APA

0.003 0

032 ACA07B1# M 20.000  
 Conducte canalizare PVC KG 110 SN4, CU  
 MUFE SI GARNITURI

0.007 0

033 ACA07B1# M 15.000  
 Conducte canalizare PVC KG 125 SN 4, cu  
 mufe si garnituri

0.003 0

034 ACA07C1# M 25.000  
 Conducte canalizare PVC KG 160 SN 4, CU  
 MUFE SI GARNITURI

0.004 0

035 TSA01G2 M.C. 50.000  
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.  
 CU APA ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.  
 TARE

0.000 0

036 ACE07B1 100 M. 1.200  
 EFECTUAT TESTE DE ETANSEITATE SI  
 PRESIUNE PENTRU CONDUCTELE DE ALIMENTARE  
 CU APA

0.000 0

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA(Coef.nou  
 cf.OUG 79/2017)

( 0.00 \* 0.000 ) \* 0.022500 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

\* 0.10000 =

Profit:

\* 0.05000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA \* 19.0% =

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFER