

Solicitare clarificare 1

From: [REDACTED] <[REDACTED]>
Date: 24 December 2021 at 10:57:39 EET
To: petre.popescu@minet.ro
Subject: Clarificare

Buna ziua

Referitor la Achizitie lucrari refacere pardosea, la avans aveti specificat avans 10%, am executat lucrari la Vel Pitar si avansul era de 30%.

Dumneavoastra veti acorda avans de 30% din valoarea contractului plus TVA ? garantam avansul cu bilet la ordin.

Lucrarea fiind pe parcursul a 120 zile ,patru luni, la finalul fircarei luni se face o receptie pentru cantitatea de lucrari executata si se deconteaza in maxim 15 zile.

O zi buna

[REDACTED]
[REDACTED]

Răspuns solicitare de clarificare 1:

Conform condițiilor prevăzute în anunț, se acordă un avans de maxim 10% din valoarea contractului (fără TVA) și diferența de 90% se achită după terminarea lucrărilor.

Solicitare clarificare 2:

From: [REDACTED] <[REDACTED]>
Date: 24 December 2021 at 11:12:22 EET
To: petre.popescu@minet.ro
Subject: Clarificare

Buna ziua

La suprafata de 3000mp citi ml de plinta aveti? ce fel de plinta se va aplica semirotunda cu inaltime de 7.5 cm ,9 cm sau 11 cm ?

O zi buna

[REDACTED]
[REDACTED]

Răspuns solicitare de clarificare 2:

În documentația tehnică nu este menționată necesitatea execuției unei plinte, deci nu se va aplica nicio plintă.

Solicitare clarificare 3:

From: [REDACTED] >

Date: 28 December 2021 at 08:13:10 EET

To: petre.popescu@minet.ro

Subject: Clarificare

Buna ziua

La lucrarea reparatii pardosea, in anexa la propunerea tehnica aveti slefuire, curatire aspirare suprafata 3000 mp, reparare strat suport, gauri fisuri, atasati poze cu suprafata suport si estimati cantitate ce se va inchide fisurile din suprafata suport.

Armare fisuri cu fibra sticla, specificati tipul fibrei de sticla si cantitatea in MP.

la punct 11 , grosime pardosea epoxidica minim 3 mm (aplicat strat impregnare,aplicat grund epoxidic,pulverizare nisip cuaros, aplicare reparatie strat mortar epoxidic,alicare strat pardosea epoxidica, aplicat strat de sigilare).

Stratul suport ce beton este (clasa betonului) si ce an sa turnat, (specificati ce beton este sclivisit ,rolat sau elicopterizat)

stratul suport este impregnat cu produse petroliere? betonul daca are ani de exploatare si au avut scurgeri de produse petroliere.

Pardoseua epoxidica nu este specificat ce trafic va avea, trafic usor, trafic mediu sau trafic greu..

Lucrare de reparatie pardosea se face pe operatii ce devin ascunse, precum slefuire, reparatii strat suport,armare fibra sticla, aplicare stratului de impregnare, aplicare grund epoxidic,pulverizare nisip cuaros, aplicare strat de reparatie mortar epoxidic,aplicat strat de pardosea epoxidica,aplicat strat de sigilare,

dupa fiecare operatiune se va face proces verbal de lucrari ascunse?inaintea aplicari stratului urmator?

Termenul de plata la contractele de lucrari este de regula lunar, termenul de executie este de patru luni (120 zile), si plata unui avans .

O zi buna

[REDACTED]
[REDACTED]

Răspuns solicitare de clarificare 3:

-Este necesară închiderea fisurilor din suprafața suport pe întreaga suprafață de 3000 mp.

-Fibra de sticlă trebuie să fie adecvată pentru armare pardoseli și trebuie aplicată pe toată suprafața de 3000 mp.

-Pardoseala este din beton turnat în anul 1980, însă nu este cunoscut tipul de beton folosit și nici modul de turnare a betonului.

-Pardoseala este în interiorul unei clădiri care în trecut a avut destinația de vopsitorie, astfel că au fost utilizate materii prime specifice (substanțe chimice, diverse produse petroliere).

-Pardoseala va fi folosită în mediul industrial – vor fi instalate echipamente de producție și va fi supusă traficului cu motostivuitoare industriale.

-Pentru lucrările ce vor deveni ascunse se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse, conform prevederilor legale.

-Plata se face în maxim 2 tranșe, respectiv: avans în limita a 10% și diferența de 90% după terminarea lucrărilor.